

CLIENTE: **HABITARK ENGENHARIA**
OBRA: **SAMAE-JARAGUÁ DO SUL (E.T.E - CENTENÁRIO)**
LOCAL: Jaraguá do Sul/SC
DATA: 31/7/2023
REVISÃO: R00
PROJETO: **PROJETO CLIMATIZAÇÃO**



PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PARTE 01
			A INSTALAR
	MATERIAIS		
CLIMATIZAÇÃO			
1	Tubulação de cobre 1/4" para climatização liquido	mt	35,00
2	Tubulação de cobre 1/2" para climatização gás	mt	35,00
3	Tubulação de cobre 3/8" para climatização liquido	mt	110,00
4	Tubulação de cobre 5/8" para climatização gás	mt	20,00
5	Tubulação de cobre 3/4" para climatização gás	mt	90,00
6	Eletroduto PVC 20mm² para água marrom, para dreno de ar	mt	150,00
7	Fita metalizada para tubulação e ar-condicionado	mt	290,00
8	Tubo esponjoso isolante para tubulação de ar	mt	580,00
9	Abraçadeira Tipo Colar, Cor Cinza em PVC, para eletroduto 20mm²	pç	600,00
10	Suporte para Ar-condicionado	pç	2,00
11	Parafuso Sextavado em Aço Inox, 10mm com bucha FU 10	pç	38,00
12	Evaporadora + Condensadora 12000BTU, marca a definir - Monofásica 220Vca	pç	2,00
13	Evaporadora + Condensadora 30000BTU, marca a definir Monofásica 220Vca	pç	2,00
14	Evaporadora + Condensadora 36000BTU, marca a definir Monofásica 220Vca	pç	3,00