Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO - ESTADO	ITENS	TOTAL GERAL
9755-EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AÇO VITRIFICADO DE 1.000 M³ - BAIRRO RIO DA LUZ	Jaraguá do Sul-SC	**204**	**R$ 3.694.184,31** 204 itens (99,98%)

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C
R$ 2.948.091,76 22 itens (10.78%)	R$ 558.268,94 47 itens (23.03%)	R$ 187.823,61 135 itens (66.17%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL R$	PESO %	ACUM.	GRUPO
COTAÇÃO-0342-I-Cotação-04/2026	RESERVATÓRIO EM AÇO VITRIFICADO 1.000m³	UN	1,00	1.729.200,00	46,81	46,81	A
100651-SINAPI-06/2026	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026	M	1.074,00	205.187,70	5,55	52,36	A
93565-SINAPI-06/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	178.015,98	4,82	57,18	A
96557-SINAPI-06/2026	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	75,58	83.705,61	2,27	59,45	A
97096-SINAPI-06/2026	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	83,97	80.564,18	2,18	61,63	A
C.P.-0374-C-Composição Própria-06/2026	PAINEL CCM 380Vac - 3Ø - 60Hz ERAT SAMAE, Com disjuntor geral de 40A para acionamento atraves de inversor de duas bombas de 15CV confome projeto - Fornecimento e instalação (Ref. 106262)	UN	1,00	78.899,05	2,14	63,76	A
COTAÇÃO-0416-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL COM FLANGES PN10 DN250	UN	1,00	54.375,49	1,47	65,24	A
92411-SINAPI-06/2026	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	222,36	52.703,77	1,43	66,66	A
93572-SINAPI-06/2026	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	51.054,42	1,38	68,04	A
92763-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.164,75	46.978,38	1,27	69,32	A
92764-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.355,28	46.906,36	1,27	70,59	A
89478-SINAPI-06/2026	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	198,16	41.100,37	1,11	71,70	A
96532-SINAPI-06/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	138,24	36.817,46	1,00	72,70	A
COTAÇÃO-0417-I-Cotação-04/2026	MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN300 mm, DISPENSA TRECHOS RETOS	UN	1,00	36.380,94	0,98	73,68	A
COTAÇÃO-0418-I-Cotação-04/2026	MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN250 mm, DISPENSA TRECHOS RETOS	UN	1,00	34.549,84	0,94	74,62	A
92762-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.331,17	31.750,52	0,86	75,47	A
C.P.-0351-C-Composição Própria-06/2026	QUADRO DE COMANDO QC 380Vac - 2Ø - 60Hz RESERVATÓRIO Com disujntor geral de 16A conforme projeto Fornecimento e instalação (Ref. 106262)	UN	1,00	30.170,41	0,82	76,29	A
COTAÇÃO-0578-I-Cotação-04/2026	BOMBA CENTRIFUGA MSA-21 R 15CV TRIFASICA - HM=14 MCA; Q=187 M³/H	UN	2,00	29.642,32	0,80	77,09	A
96533-SINAPI-06/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	202,75	26.659,60	0,72	77,82	A
C.P.-0386-C-Composição Própria-06/2026	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	23,80	24.562,79	0,66	78,48	A

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

C.P.-0388-C-Composição Própria-06/2026	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	27,10	24.501,92	0,66	79,14	A
87527-SINAPI-06/2026	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	396,56	24.364,65	0,66	79,80	A
104491-SINAPI-06/2026	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	M	4,00	22.858,16	0,62	80,42	B
C.P.-0392-C-Composição Própria-06/2026	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, LEVANTAMENTOS COMPLEMENTARES, OBTENÇÃO DE LICENÇAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	UN	1,00	22.481,43	0,61	81,03	B
98526-SINAPI-06/2026	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	120,00	22.399,20	0,61	81,64	B
COTAÇÃO-0446-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM, ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA	UN	5,00	20.314,95	0,55	82,19	B
91932-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	732,00	19.376,04	0,52	82,71	B
37561-SINAPI-06/2026	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	26,40	18.397,90	0,50	83,21	B
00120507-CASAN-02/2024	GRADE DE PISO PULTRUDADA - VÃO ATÉ 1.000 MM	M2	18,00	17.926,74	0,49	83,69	B
96624-SINAPI-06/2026	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	62,80	17.609,12	0,48	84,17	B
COTAÇÃO-0437-I-Cotação-04/2026	TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=2.500 MM ÁGUA	UN	3,00	17.579,37	0,48	84,65	B
COTAÇÃO-0482-I-Cotação-04/2026	CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA	UN	7,00	16.287,60	0,44	85,09	B
COTAÇÃO-0451-I-Cotação-04/2026	TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=1.000 MM ÁGUA	UN	4,00	16.225,52	0,44	85,53	B
92760-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	902,58	15.506,33	0,42	85,95	B
COTAÇÃO-0521-I-Cotação-04/2026	LOCACAO GERAL DA OBRA	M2	747,82	15.240,57	0,41	86,36	B
97086-SINAPI-06/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	59,62	14.558,61	0,39	86,75	B
COTAÇÃO-0461-I-Cotação-04/2026	TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 250 MM ÁGUA	UN	4,00	14.285,96	0,39	87,14	B
98529-SINAPI-06/2026	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	120,00	14.029,20	0,38	87,52	B
COTAÇÃO-0444-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=250 MM, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA,ÁGUA	UN	3,00	12.755,85	0,35	87,87	B
98522-SINAPI-06/2026	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	50,48	12.404,45	0,34	88,20	B
C.P.-0391-C-Composição Própria-06/2026	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO BRILHANTE, DUAS DEMÃOS.	M2	258,98	12.350,76	0,33	88,54	B
94216-SINAPI-06/2026	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	40,00	12.202,40	0,33	88,87	B
C.P.-0384-C-Composição Própria-06/2026	GRAUTEAMENTO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM GRAUTE FGK = 30 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,01	12.165,62	0,33	89,20	B
COTAÇÃO-0423-I-Cotação-04/2026	TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=5.000 MM ÁGUA	UN	1,00	11.970,83	0,32	89,52	B
100309-SINAPI-06/2026	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	10.711,68	0,29	89,81	B
COTAÇÃO-0433-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM, ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA	UN	2,00	10.709,98	0,29	90,10	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

COTAÇÃO-0431-I-Cotação-04/2026	TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=5.000 MM ÁGUA	UN	1,00	9.824,81	0,27	90,37	B
COTAÇÃO-0463-I-Cotação-04/2026	TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250X50 MM ÁGUA	UN	3,00	9.568,23	0,26	90,62	B
9826-SINAPI-06/2026	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	20,94	9.387,19	0,25	90,88	B
103368-SINAPI-06/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	83,00	9.313,43	0,25	91,13	B
COTAÇÃO-0428-I-Cotação-04/2026	TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=4.000 MM ÁGUA	UN	1,00	9.233,12	0,25	91,38	B
C.P.-0385-C-Composição Própria-06/2026	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL	M3	71,55	8.654,69	0,23	91,61	B
COTAÇÃO-0487-I-Cotação-04/2026	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN300mm - 600 cm	UN	5,00	8.461,10	0,23	91,84	B
C.P. 4901000467-Composição Própria-05/2026	Banheiro Químico - locação e manutenção	mês	6,00	8.120,16	0,22	92,06	B
COTAÇÃO-0468-I-Cotação-04/2026	SENSOR DE PRESSAO DE AGUA (PRESSOSTATO DIFERENCIAL), RANGE: 10-25 PSI	UN	3,00	7.906,86	0,21	92,28	B
COTAÇÃO-0434-I-Cotação-04/2026	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASSONICO COM SENSOR, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0,50 m a 4,50 m, COM DATA LOGGER, ACESSÓRIOS E CABEAMENTO INCLUSOS	UN	1,00	7.767,51	0,21	92,49	B
92761-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	497,70	7.744,21	0,21	92,70	B
COTAÇÃO-0486-I-Cotação-04/2026	TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=500 MM ÁGUA	UN	4,00	7.742,24	0,21	92,91	B
91341-SINAPI-06/2026	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,88	7.624,89	0,21	93,11	B
COTAÇÃO-0579-I-Cotação-04/2026	MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3CV 4POLOS 220/380V 60 HZ CARCACA L90L IP55	UN	2,00	7.529,78	0,20	93,32	B
COTAÇÃO-0491-I-Cotação-04/2026	CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA	UN	4,00	7.247,80	0,20	93,51	B
COTAÇÃO-0419-I-Cotação-04/2026	FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN10 DN 200 MM	UN	1,00	7.145,63	0,19	93,71	B
COTAÇÃO-0464-I-Cotação-04/2026	CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM ÁGUA	UN	2,00	6.801,86	0,18	93,89	B
101124-SINAPI-06/2026	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP /LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	334,07	6.791,64	0,18	94,07	B
92210-SINAPI-06/2026	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	30,00	6.726,00	0,18	94,26	B
100623-SINAPI-06/2026	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	2,00	6.480,56	0,18	94,43	B
10775-SINAPI-06/2026	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	6.466,26	0,17	94,61	B
C.P.-0389-C-Composição Própria-06/2026	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	6,00	5.774,22	0,16	94,76	B
COTAÇÃO-0469-I-Cotação-04/2026	TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 100 MM ÁGUA	UN	2,00	5.608,48	0,15	94,92	B
COTAÇÃO-0442-I-Cotação-04/2026	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=300 MM PN10	UN	1,00	5.465,19	0,15	95,06	C
C.P.-0350-C-Composição Própria-06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF 104407	M	77,00	5.242,16	0,14	95,21	C
102719-SINAPI-06/2026	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	22,46	5.072,37	0,14	95,34	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

89470-SINAPI-06/2026	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	32,40	4.927,07	0,13	95,48	C
00060201-CASAN-03/2026	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	4.457,84	0,12	95,60	C
COTAÇÃO-0456-I-Cotação-04/2026	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=250 MM PN10	UN	1,00	4.373,81	0,12	95,72	C
COTAÇÃO-0449-I-Cotação-04/2026	TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 MM RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO PESADO	UN	3,00	4.272,27	0,12	95,83	C
COTAÇÃO-0450-I-Cotação-04/2026	TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 100 MM ÁGUA	UN	1,00	4.150,27	0,11	95,94	C
COTAÇÃO-0481-I-Cotação-04/2026	TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN= 250 X 250 MM ÁGUA	UN	2,00	4.147,60	0,11	96,06	C
C.P.-0369-C-Composição Própria-06/2026	CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 2 PARES 1,5mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.91933	M	155,00	4.126,10	0,11	96,17	C
92463-SINAPI-06/2026	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,22	4.105,53	0,11	96,28	C
97935-SINAPI-06/2026	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	3.882,36	0,11	96,38	C
103689-SINAPI-06/2026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	3.735,60	0,10	96,48	C
91861-SINAPI-06/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	195,00	3.710,85	0,10	96,58	C
COTAÇÃO-0410-I-Cotação-04/2026	MANÔMETRO EM ACO INOXIDAVEL, ESCALA 0-10 KGF/CM2, DIVISAO DE 0,2 KGF/CM2 - ROSCA BSP	UN	5,00	3.643,85	0,10	96,68	C
105564-SINAPI-06/2026	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	417,59	3.612,15	0,10	96,78	C
87769-SINAPI-06/2026	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	20,00	3.599,20	0,10	96,88	C
91933-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,00	3.555,62	0,10	96,97	C
101533-SINAPI-06/2026	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	2,00	3.545,72	0,10	97,07	C
COTAÇÃO-0373-I-Cotação-04/2026	CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM ÁGUA	UN	8,00	3.435,92	0,09	97,16	C
COTAÇÃO-0377-I-Cotação-04/2026	TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K7 FERRO FUNDIDO DN=100 MM ÁGUA - 600 cm	UN	6,00	3.299,52	0,09	97,25	C
97893-SINAPI-06/2026	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	3.286,16	0,09	97,34	C
88484-SINAPI-06/2026	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	457,38	3.174,22	0,09	97,43	C
100576-SINAPI-06/2026	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	747,82	3.028,67	0,08	97,51	C
92608-SINAPI-06/2026	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	2,00	2.987,78	0,08	97,59	C
COTAÇÃO-0470-I-Cotação-04/2026	TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=500 MM ÁGUA	UN	1,00	2.840,96	0,08	97,67	C
89576-SINAPI-06/2026	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	72,00	2.834,64	0,08	97,74	C
95875-SINAPI-06/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	787,05	2.817,64	0,08	97,82	C
COTAÇÃO-0467-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA RETENÇÃO WAFER PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM FECH. RÁPIDO AXIAL, OBT. POLIURETANO, ÁGUA	UN	1,00	2.795,75	0,08	97,90	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

97905-SINAPI-06/2026	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	2.681,14	0,07	97,97	C
COTAÇÃO-0489-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA RETENÇÃO WAFER PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM FECH. RÁPIDO AXIAL, OBT. POLIURETANO, ÁGUA	UN	2,00	2.650,04	0,07	98,04	C
87905-SINAPI-06/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	198,40	2.626,82	0,07	98,11	C
C.P.-0354-C-Composição Própria-06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF.104406	M	51,00	2.595,90	0,07	98,18	C
92580-SINAPI-06/2026	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	40,00	2.587,60	0,07	98,25	C
88489-SINAPI-06/2026	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	146,00	2.568,14	0,07	98,32	C
C.P.-0357-C-Composição Própria-06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF 104408	M	30,00	2.549,10	0,07	98,39	C
COTAÇÃO-0577-I-Cotação-04/2026	SENSOR DE PRESSAO DE AGUA, RANGE 10-25 PSI - DWYER DXW-11-15	UN	2,00	2.532,16	0,07	98,46	C
103003-SINAPI-06/2026	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	5,60	2.525,10	0,07	98,53	C
COTAÇÃO-0506-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=100 MM, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA,ÁGUA	UN	2,00	2.182,30	0,06	98,59	C
91927-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270,00	2.111,40	0,06	98,64	C
90280-SINAPI-06/2026	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	2,00	2.099,18	0,06	98,70	C
C.P.-0352-C-Composição Própria-06/2026	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 REF. 100910	UN	6,00	2.005,08	0,05	98,75	C
98557-SINAPI-06/2026	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	32,40	1.999,73	0,05	98,81	C
COTAÇÃO-0514-I-Cotação-04/2026	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO DN=50MM ÁGUA	UN	2,00	1.757,98	0,05	98,86	C
101798-SINAPI-06/2026	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,00	1.725,12	0,05	98,90	C
103675-SINAPI-06/2026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,67	1.678,70	0,05	98,95	C
COTAÇÃO-0492-I-Cotação-04/2026	TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=250 MM ÁGUA	UN	1,00	1.676,71	0,05	98,99	C
100741-SINAPI-06/2026	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	45,16	1.661,89	0,04	99,04	C
87879-SINAPI-06/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	198,16	1.432,70	0,04	99,08	C
101658-SINAPI-06/2026	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2,00	1.319,24	0,04	99,11	C
C.P.-0355-C-Composição Própria-06/2026	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	1.300,20	0,04	99,15	C
COTAÇÃO-0391-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS FERRO FUNDIDO DE=60 MM PARA PVC /PBA, ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, ÁGUA	UN	2,00	1.259,92	0,03	99,18	C
C.P.-0358-C-Composição Própria-06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF. 104409	M	15,00	1.249,95	0,03	99,22	C
COTAÇÃO-0504-I-Cotação-04/2026	VENTOSA COMBINADA DE ALTA PERFORMANCE/TRIPLÍCE FUNÇÃO, MOD. C30, 2" DN 50, COM FLANGE PN10	UN	1,00	1.085,74	0,03	99,25	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

COTAÇÃO-0390-I-Cotação-04/2026	VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=50 MM, ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, ÁGUA	UN	2,00	1.083,36	0,03	99,28	C
96620-SINAPI-06/2026	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	0,90	1.040,61	0,03	99,30	C
92759-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,50	982,11	0,03	99,33	C
103672-SINAPI-06/2026	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,96	963,12	0,03	99,36	C
C.P.-0383-C-Composição Própria-06/2026	EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA CONFORME PADRÃO SAMAE, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO	UN	1,00	906,83	0,02	99,38	C
91925-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	151,00	878,82	0,02	99,40	C
100722-SINAPI-06/2026	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	22,58	845,62	0,02	99,43	C
C.P.-0359-C-Composição Própria-06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 REF. 104409	M	6,00	826,80	0,02	99,45	C
COTAÇÃO-0135-I-Cotação-01/2026	DESTINAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSE II B	M3	26,00	807,04	0,02	99,47	C
95876-SINAPI-06/2026	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	260,00	806,00	0,02	99,49	C
96542-SINAPI-06/2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,00	758,40	0,02	99,51	C
95787-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16,00	725,76	0,02	99,53	C
104641-SINAPI-06/2026	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	52,40	701,64	0,02	99,55	C
98525-SINAPI-06/2026	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	747,82	695,47	0,02	99,57	C
COTAÇÃO-0379-I-Cotação-04/2026	FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM ÁGUA	UN	1,00	638,12	0,02	99,59	C
91860-SINAPI-06/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	627,20	0,02	99,61	C
COTAÇÃO-0359-I-Cotação-04/2026	COLAR DE TOMADA DN=300 SAÍDA DN=25 CINTA AÇO INOX	UN	3,00	576,54	0,02	99,62	C
C.P.-0375-C-Composição Própria-06/2026	Painel de Botoeira de Emergência - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. 106262)	UN	1,00	574,01	0,02	99,64	C
92917-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,20	542,09	0,01	99,65	C
COTAÇÃO-0374-I-Cotação-04/2026	REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=100 X 50 MM ÁGUA	UN	1,00	521,86	0,01	99,67	C
C.P.-0361-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref. 95797	UN	7,00	517,51	0,01	99,68	C
C.P.-0382-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO "LB" 1" COM TAMPA	UN	6,00	497,76	0,01	99,69	C
97607-SINAPI-06/2026	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	489,24	0,01	99,71	C
92916-SINAPI-06/2026	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,60	464,43	0,01	99,72	C
91926-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00	463,98	0,01	99,73	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

C.P.-0362-C-Composição Própria-06/2026	Condulete Alumínio LL 2" BSP Cinza com Tampa FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	2,00	421,60	0,01	99,74	C
C.P.-0365-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO ""LR"" 1"" COM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	4,00	414,84	0,01	99,75	C
C.P.-0373-C-Composição Própria-06/2026	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 REF. 96983	UN	4,00	410,60	0,01	99,77	C
C.P.-0367-C-Composição Própria-06/2026	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 104449	UN	6,00	382,74	0,01	99,78	C
C.P.-0370-C-Composição Própria-06/2026	Cabo de rede blindado para comunicação RS-485 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 98290	UN	31,00	371,07	0,01	99,79	C
100983-SINAPI-06/2026	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	26,00	319,80	0,01	99,79	C
C.P.-0363-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO ""T"" 1/2"" COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	4,00	319,48	0,01	99,80	C
C.P.-0372-C-Composição Própria-06/2026	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 REF. SINAPI96977	UN	5,00	308,05	0,01	99,81	C
91931-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,00	305,33	0,01	99,82	C
C.P.-0366-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1"" COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	3,00	298,89	0,01	99,83	C
92986-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,00	293,75	0,01	99,84	C
39507-SINAPI-06/2026	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	18,00	285,12	0,01	99,84	C
102713-SINAPI-06/2026	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	16,96	282,55	0,01	99,85	C
95795-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	265,30	0,01	99,86	C
102483-SINAPI-06/2026	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,25	259,84	0,01	99,87	C
91928-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	258,00	0,01	99,87	C
COTAÇÃO-0348-I-Cotação-04/2026	VALVULA ESFERA MONOBLOCO ROSCA BSP BRONZE 3/4"	UN	5,00	239,65	0,01	99,88	C
C.P.-0371-C-Composição Própria-06/2026	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	237,30	0,01	99,89	C
COTAÇÃO-0589-I-Cotação-05/2026	Massa de calafetar	UN	5,00	234,70	0,01	99,89	C
C.P.-0379-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO "LR" 1/2" SEM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	3,00	209,82	0,01	99,90	C
95779-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,00	202,38	0,01	99,90	C
95791-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3,00	201,54	0,01	99,91	C
105115-SINAPI-06/2026	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	196,00	0,01	99,91	C
91924-SINAPI-06/2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	196,00	0,01	99,92	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

94569-SINAPI-06/2026	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,16	191,74	0,01	99,92	C
101793-SINAPI-06/2026	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	5,00	186,95	0,01	99,93	C
C.P.-0356-C-Composição Própria-06/2026	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 104449	UN	6,00	183,48	0,01	99,93	C
96986-SINAPI-06/2026	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	147,63	0,00	99,94	C
C.P.-0378-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO "LR" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	2,00	142,44	0,00	99,94	C
101162-SINAPI-06/2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,50	127,88	0,00	99,95	C
95796-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	127,82	0,00	99,95	C
COTAÇÃO-0343-I-Cotação-04/2026	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO DN=3/4" BSP ÁGUA	UN	15,00	124,65	0,00	99,95	C
103670-SINAPI-06/2026	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,25	124,61	0,00	99,96	C
6323-SINAPI-06/2026	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	UN	4,00	123,44	0,00	99,96	C
C.P.-0376-C-Composição Própria-06/2026	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 92003	UN	1,00	117,78	0,00	99,96	C
96985-SINAPI-06/2026	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	98,43	0,00	99,97	C
C.P.-0353-C-Composição Própria-06/2026	LUMINÁRIA TIPO GLOBO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 REF. Sinapi 100908	UN	1,00	97,01	0,00	99,97	C
COTAÇÃO-0525-I-Cotação-04/2026	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	10,00	92,30	0,00	99,97	C
92023-SINAPI-06/2026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	85,44	0,00	99,97	C
95778-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	84,90	0,00	99,97	C
COTAÇÃO-0345-I-Cotação-04/2026	TÊ 90° FERRO GALVANIZADO 3/4" BSP ÁGUA	UN	6,00	82,02	0,00	99,98	C
C.P.-0380-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref. 95797	UN	1,00	78,42	0,00	99,98	C
C.P.-0364-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1/2"" COM TAMPA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	1,00	77,40	0,00	99,98	C
C.P.-0377-C-Composição Própria-06/2026	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	75,16	0,00	99,98	C
C.P.-0368-C-Composição Própria-06/2026	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM REF 104449	UN	2,00	70,60	0,00	99,98	C
97087-SINAPI-06/2026	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	18,00	69,84	0,00	99,99	C
97114-SINAPI-06/2026	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	110,15	69,39	0,00	99,99	C
C.P.-0381-C-Composição Própria-06/2026	CONDULETE ALUMINIO "C" 3/4" COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Ref.95797	UN	1,00	56,83	0,00	99,99	C
COTAÇÃO-0581-I-Cotação-04/2026	TELA LOZANGULAR GALVANIZADA PARA ALAMBRADO DE PROTECAO PARA ACOPLAMENTO DE EIXO DE ROTAÇÃO, EM PERFIL L, TELA ABERTURA 10 x 10 mm PADRÃO NR12	UN	2,00	56,00	0,00	99,99	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

C.P.-0360-C-Composição Própria-06/2026	BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	52,28	0,00	99,99	C
106669-SINAPI-06/2026	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	2,00	51,26	0,00	99,99	C
91953-SINAPI-06/2026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,21	0,00	100,00	C
95818-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	49,48	0,00	100,00	C
101632-SINAPI-06/2026	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	35,18	0,00	100,00	C
104403-SINAPI-06/2026	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	33,63	0,00	100,00	C
97667-SINAPI-06/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	22,08	0,00	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
Grupo A (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.

TUHÃ SCHMITT DO EVANGELHO
164930-6

gov.br
Documento assinado digitalmente
THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
Data: 06/08/2026 17:06:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br