



PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA 1:200

CARGA DE INCÊNDIO - pátio descoberto (310m²)

	Material/Ocupação	Altura (m)	CI (MJ/m²)	Área (m²)
1	Móveis de Madeira	2,00	720	50,00
2	Restos de Madeira	2,00	2700	50,00
3	Pneus	2,00	1620	30,00
4	Papel	2,00	3780	30,00
5	Aparelhos Eletroeletrônicos	2,00	360	30,00
6	Colchoes não sintéticos	2,00	4500	30,00
7	Espumas sintéticas	2,00	2250	30,00
8	Papel prensado	2,00	1890	30,00
9	Material de escritório	2,00	1170	30,00
Carga de incêndio MJ/m²			227	

(MÉDIA PONDERADA)

CARGA DE INCÊNDIO - Guarita (31,99m²)

	Material/Ocupação	Altura (m)	CI (MJ/m²)	Área (m²)
1	Escritório	-	700	31,99
Carga de incêndio MJ/m²			8	

(MÉDIA PONDERADA)

INÍCIO DE JARAGUA DO SUL/SC
(ÁREA VERDE 03/COBERTURA
FLORESTAL MÍNIMA - MI 88.726)

FINALIDADE

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO: **NOVO**

USO E ATIVIDADE: **RISCO**

PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA: **ALVENARIA**

PROPRIETÁRIO(S) DA OBRA: **SAMAE - SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL**

ENDEREÇO DA OBRA: **RUA 1472 - OLINDO GADOTTI**

BAIRRO: **NEREU RAMOS**

CONTEÚDO: **SITUAÇÃO - LOCAÇÃO**

FOLHA

01

/02

SITUAÇÃO

IMÓVEL

SEM ESCALA

INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL

MATRICULA: 88.722

Nº DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 8938983-7

ÁREA DO IMÓVEL: 4.064,91 m²

ÍNDICES URBANÍSTICOS

TAXA DE OCUPAÇÃO: 0,62 %

Área Computável na T.O.: 25,38 m²

ZONEAMENTO: ZIR

GABARITO: 1 Pavimento

QUADRO DE ÁREAS

GUARITA: 30,38m²

Lixeira: 1,61 m²

TOTAL À CONSTRUIR: 31,99m²

CARGA DE INCÊNDIO (ÁREA EDIFICADA): 8 MJ/m²

31,99 m²

CARGA DE INCÊNDIO (pátio - depósito provisório): 227 MJ/m²

310 m²

TOTAL: 31,99 m²

Informações para contato:

E-mail: projetos@samaej.com.br

Fone: (47) 2106 9124

CARIMBOS:

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO(S) DA OBRA

SAMAE - SERV. AUTON. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 84.438.381/0001-85

ONÉSIMO JOSÉ SELL

DIRETOR-PRESIDENTE

RESP. TEC. PROJETO E EXECUÇÃO

TUHÃ SCHMITT DO EVANGELHO

ENGº CIVIL - REG. PROF. Nº164930-6

CPF: 021.175.860-40