

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto



Nr ART (CREA).: 10625410-9							BDIs aplicados: 18.58 - 10.89 - 0.00			Encargos sociais s/ m.o. 114.47 % (HORA) 71.03 % (MÊS)
Município de Jaraguá do Sul - SC							Data: 01-09-26			
Programa não vinculado							Nº do contrato: Contrato não vinculado!			
EMPREENHIMENTO: 9802 - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE										
SINAPI-06/2026 Composição Própria-06/2026 Composição Própria-02/2026 Cotação-03/2026 Composição Própria-01/2026 SINAPI-07/2026 Cotação-										

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO						15.149,97		
1.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	74,00	2,57	18,58	3,05	225,70		97665-SINAPI-06/2026
1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	198,00	2,59	18,58	3,07	607,86		97640-SINAPI-06/2026
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,12	12,76	18,58	15,13	228,77		97644-SINAPI-06/2026
1.4	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025	M2	37,20	21,21	18,58	25,15	935,58		102190-SINAPI-06/2026
1.5	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	M2	151,18	33,48	18,58	39,70	6.001,85		SCH-0507-C-Composição Própria-06/2026
1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,85	75,05	18,58	88,99	609,58		97622-SINAPI-06/2026
1.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,79	32,94	18,58	39,06	30,86		97645-SINAPI-06/2026
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	30,41	18,58	36,06	1.442,40		97633-SINAPI-06/2026
1.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	17,05	18,58	20,22	121,32		97663-SINAPI-06/2026
1.10	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	12,43	18,58	14,74	88,44		97666-SINAPI-06/2026
1.11	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	264,13	18,58	313,21	313,21		104789-SINAPI-06/2026
1.12	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	40,00	95,81	18,58	113,61	4.544,40		106122-SINAPI-06/2026
1.13	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M³	40,00	0,00	18,58	0,00	0,00		C.P. 4819000343-Composição Própria-06/2026
2	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO PISO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO						55.644,95		
2.1	MASSA NIVELADORA PREMIUM PARA PISO VINÍLICO COM APLICAÇÃO	M2	198,00	33,14	18,58	39,30	7.781,40		C.P. 4938000515-Composição Própria-06/2026
2.2	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 4,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	198,00	193,72	18,58	229,71	45.482,58		106790-SINAPI-06/2026
2.3	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	70,00	22,20	18,58	26,32	1.842,40		4804-SINAPI-06/2026
2.4	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	27,05	16,79	18,58	19,91	538,57		4806-SINAPI-06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3	CONSTRUÇÃO MODIFICAÇÃO BANHEIROS INFERIORES						113.152,74		
3.1	ALVENARIAS						51.919,60		
3.1.1	ESTRUTURAL						20.649,10		
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,79	124,45	18,58	147,57	854,43		96523-SINAPI-06/2026
3.1.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	5,49	305,02	18,58	361,69	1.985,68		96529-SINAPI-06/2026
3.1.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	67,89	11,19	18,58	13,27	900,90		104920-SINAPI-06/2026
3.1.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,85	1.114,79	18,58	1.321,92	1.123,63		96556-SINAPI-06/2026
3.1.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,94	27,66	18,58	32,80	162,03		104737-SINAPI-06/2026
3.1.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,68	13,91	18,58	16,49	60,68		92760-SINAPI-06/2026
3.1.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,64	13,43	18,58	15,93	1.061,58		104108-SINAPI-06/2026
3.1.1.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	12,75	311,41	18,58	369,27	4.708,19		92270-SINAPI-06/2026
3.1.1.9	(PMBV-166) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES OU ELEMENTOS ESTRUTURAIS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES E MADEIRA SERRADA	M2	24,30	82,35	18,58	97,65	2.372,90		PMBV-0079-C-Composição Própria-06/2026
3.1.1.10	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,95	1.206,34	18,58	1.430,48	1.358,96		103669-SINAPI-06/2026
3.1.1.11	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	17,12	240,08	18,58	284,69	4.873,89		101951-SINAPI-06/2026
3.1.1.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,19	840,64	18,58	996,83	1.186,23		103674-SINAPI-06/2026
3.1.2	FECHAMENTO						31.270,50		
3.1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	51,94	108,25	18,58	128,36	6.667,02		103330-SINAPI-06/2026
3.1.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,60	88,27	18,58	104,67	1.214,17		105023-SINAPI-06/2026
3.1.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	123,49	9,16	18,58	10,86	1.341,10		87894-SINAPI-06/2026
3.1.2.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	123,49	43,94	18,58	52,10	6.433,83		104972-SINAPI-06/2026
3.1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	32,41	23,56	18,58	27,94	905,54		96130-SINAPI-06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.1.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	91,81	70,63	18,58	83,75	7.689,09		87273-SINAPI-07/2026
3.1.2.7	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	6,91	27,04	18,58	32,06	221,53		88476-SINAPI-06/2026
3.1.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	25,60	149,00	18,58	176,68	4.523,01		104596-SINAPI-06/2026
3.1.2.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	6,60	150,22	18,58	178,13	1.175,66		98689-SINAPI-06/2026
3.1.2.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO ESCOTILHA BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI 94569)	M2	0,92	1.007,89	18,58	1.195,16	1.099,55		AMFRI-0283-C-Composição Própria-06/2026
3.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA ALVENARIA						5.911,25		
3.2.1	HIDRAULICA						5.911,25		
3.2.1.1	ESGOTO						3.673,49		
3.2.1.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	49,00	18,58	58,10	522,90		89714-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	39,49	18,58	46,83	327,81		89850-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	40,48	18,58	48,00	240,00		89851-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	26,12	18,58	30,97	495,52		89856-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	16,31	18,58	19,34	386,80		89798-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	18,58	18,58	22,03	396,54		89731-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,37	18,58	14,67	44,01		89802-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	20,35	18,58	24,13	72,39		89825-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	26,07	18,58	30,91	123,64		89709-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	7,08	18,58	8,40	25,20		89813-SINAPI-06/2026
3.2.1.1.11	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	7,00	96,37	18,58	114,28	799,96		102711-SINAPI-06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.2.1.1.12	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	50,33	18,58	59,68	238,72		104353-SINAPI-06/2026
3.2.1.2	ÁGUA FRIA						2.237,76		
3.2.1.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,00	30,60	18,58	36,29	1.270,15		89356-SINAPI-06/2026
3.2.1.2.2	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	7,14	18,58	8,47	50,82		94672-SINAPI-06/2026
3.2.1.2.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	8,31	18,58	9,85	147,75		94673-SINAPI-06/2026
3.2.1.2.4	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	10,97	18,58	13,01	104,08		94689-SINAPI-06/2026
3.2.1.2.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	17,14	18,58	20,32	101,60		89395-SINAPI-06/2026
3.2.1.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	101,69	18,58	120,58	482,32		89987-SINAPI-06/2026
3.2.1.2.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	8,54	18,58	10,13	81,04		89383-SINAPI-06/2026
3.3	ACABAMENTOS BANHEIRO						55.321,89		
3.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	7,56	1.049,83	18,58	1.244,89	9.411,37		91341-SINAPI-06/2026
3.3.2	(PMBV-469) BACIA SANITARIA SIFONADA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA COM ACIONAMENTO ACESSIVEL, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	825,88	18,58	979,33	1.958,66		PMBV-0410-C-Composição Própria-06/2026
3.3.3	(PMBV-298) BACIA SANITARIA SIFONADA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	5,00	560,30	18,58	664,40	3.322,00		PMBV-0409-C-Composição Própria-06/2026
3.3.4	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.044,31	18,58	1.238,34	1.238,34		100859-SINAPI-06/2026
3.3.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	20,16	402,18	18,58	476,91	9.614,51		102235-SINAPI-06/2026
3.3.6	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO	UN	6,00	995,71	18,58	1.180,71	7.084,26		C.P.-0407-C-Composição Própria-06/2026
3.3.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	368,94	18,58	437,49	1.749,96		100867-SINAPI-06/2026
3.3.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	381,68	18,58	452,60	1.810,40		100868-SINAPI-06/2026
3.3.9	BARRA DE APOIO LAVATORIO ALÇA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	227,49	18,58	269,76	1.079,04		PMBV-0293-C-Composição Própria-06/2026
3.3.10	FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)	UN	4,00	570,74	18,58	676,78	2.707,12		FNDE-0082-C-Composição Própria-06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
3.3.11	(PMBV-829) LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa EM CERÂMICA, INCLUSO PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	520,51	18,58	617,22	1.234,44		PMBV-0163-C-Composição Própria-01/2026
3.3.12	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO - PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.094,48	18,58	1.297,83	2.595,66		C.P. 4900000468-Composição Própria-06/2026
3.3.13	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO, MARCA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	1.089,90	18,58	1.292,40	5.169,60		490026000018-Cotação-03/2026
3.3.14	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	89,22	18,58	105,80	423,20		106765-SINAPI-06/2026
3.3.15	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	89,22	18,58	105,80	740,60		106766-SINAPI-06/2026
3.3.16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	7,00	61,42	18,58	72,83	509,81		37400-SINAPI-06/2026
3.3.17	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	56,50	18,58	67,00	268,00		95545-SINAPI-06/2026
3.3.18	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,80	435,90	18,58	516,89	1.964,18		SEPLAMA-0036-C-Composição Própria-02/2026
3.3.19	BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 86895)	M2	1,68	1.225,18	18,58	1.452,82	2.440,74		AMF-ARQ-0003-C-Composição Própria-06/2026
4	ESCRITÓRIOS DIVISÓRIA, FORRO E PORTAS						435.605,34		
4.1	DIVISÓRIA PISO TETO ESTRUTURA DE ALUMINIO NA COR PRETA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	M2	167,00	1.600,03	18,58	1.897,32	316.852,44		C.P.-0393-C-Composição Própria-06/2026
4.2	PORTA DE GIRO CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO, COM VEDA PORTA AUTOMATICO TIPO GUILHOTINA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	UN	8,00	4.536,00	18,58	5.378,79	43.030,32		C.P.-0394-C-Composição Própria-06/2026
4.3	PORTA DE CORRER CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ROLDANAS DE NYLON ROLAMENTADAS, VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	UN	1,00	5.200,00	18,58	6.166,16	6.166,16		C.P.-0395-C-Composição Própria-06/2026
4.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	26,50	139,47	18,58	165,38	4.382,57		96360-SINAPI-06/2026
4.5	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL	M2	26,50	33,46	18,58	39,68	1.051,52		C.P.-0387-C-Composição Própria-06/2026
4.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	53,00	14,42	18,58	17,10	906,30		88495-SINAPI-06/2026
4.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,00	12,10	18,58	14,35	760,55		104642-SINAPI-06/2026
4.8	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	478,00	110,19	18,58	130,66	62.455,48		104757-SINAPI-07/2026
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS ESCRITÓRIOS						228.134,47		
5.1	INSTALACÕES ELÉTRICAS						158.560,57		
5.1.1	PISO INFERIOR						79.881,63		
5.1.1.1	EQUIPAMENTOS INFERIOR						22.723,39		
5.1.1.1.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	44,96	18,58	53,31	3.198,60		92001-SINAPI-06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.1.1.1.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	50,77	18,58	60,20	301,00		91997-SINAPI-06/2026
5.1.1.1.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	65,79	18,58	78,01	390,05		91993-SINAPI-06/2026
5.1.1.1.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	40,65	18,58	48,20	433,80		91953-SINAPI-06/2026
5.1.1.1.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	61,59	18,58	73,03	146,06		91959-SINAPI-06/2026
5.1.1.1.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	39,23	18,58	46,52	186,08		103782-SINAPI-06/2026
5.1.1.1.7	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	71,00	26,41	18,58	31,32	2.223,72		C.P.-0396-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.1.8	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	26,51	18,58	31,44	408,72		C.P.-0397-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.1.9	PLAFON LED, DE EMBUTIR, 60X60CM MINIMO 3.600LUMENS, COR 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00	257,21	18,58	305,00	14.335,00		C.P.-0398-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.1.10	CAIXA DE TOMADA PARA PISO COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 4 TOMADAS RJ45	UN	4,00	231,99	18,58	275,09	1.100,36		481925004129-Cotação-08/2025
5.1.1.2	QUADROS ELETRICOS INFERIOR						4.153,54		
5.1.1.2.1	QUADRO "QD1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.733,27	18,58	2.055,31	2.055,31		C.P.-0400-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.2.2	QUADRO "QDAC 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	546,82	18,58	648,42	648,42		C.P.-0401-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.2.3	QUADRO "QD 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	734,79	18,58	871,31	871,31		C.P.-0402-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.2.4	QUADRO "QDAC 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	487,86	18,58	578,50	578,50		C.P.-0403-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INFERIOR						26.493,85		
5.1.1.3.1	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	8,00	82,88	18,58	98,28	786,24		97284-SINAPI-06/2026
5.1.1.3.2	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	4,00	106,99	18,58	126,87	507,48		97317-SINAPI-06/2026
5.1.1.3.3	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	50,00	115,70	18,58	137,20	6.860,00		97240-SINAPI-06/2026
5.1.1.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	680,00	22,56	18,58	26,75	18.190,00		95728-SINAPI-06/2026
5.1.1.3.5	CRUZETA GALVANIZADA 90°, PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	126,61	18,58	150,13	150,13		C.P.-0404-C-Composição Própria-06/2026
5.1.1.4	CABOS INFERIOR						26.510,85		
5.1.1.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.992,00	5,69	18,58	6,75	13.446,00		91926-SINAPI-06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.1.1.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	675,00	12,10	18,58	14,35	9.686,25		91930-SINAPI-06/2026
5.1.1.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	13,01	18,58	15,43	308,60		91931-SINAPI-06/2026
5.1.1.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,00	20,71	18,58	24,56	3.070,00		91933-SINAPI-06/2026
5.1.2	PISO SUPERIOR						78.678,94		
5.1.2.1	EQUIPAMENTOS SUPERIOR						18.821,00		
5.1.2.1.1	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	26,41	18,58	31,32	2.349,00		C.P.-0396-C-Composição Própria-06/2026
5.1.2.1.2	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	26,51	18,58	31,44	251,52		C.P.-0397-C-Composição Própria-06/2026
5.1.2.1.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	66,00	44,96	18,58	53,31	3.518,46		92001-SINAPI-06/2026
5.1.2.1.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	50,77	18,58	60,20	421,40		91997-SINAPI-06/2026
5.1.2.1.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	65,79	18,58	78,01	156,02		91993-SINAPI-06/2026
5.1.2.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	40,65	18,58	48,20	144,60		91953-SINAPI-06/2026
5.1.2.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	61,59	18,58	73,03	292,12		91959-SINAPI-06/2026
5.1.2.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	82,54	18,58	97,88	97,88		91967-SINAPI-06/2026
5.1.2.1.9	PLAFON LED, DE EMBUTIR, 60X60CM MINIMO 3.600LUMENS, COR 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	257,21	18,58	305,00	11.590,00		C.P.-0398-C-Composição Própria-06/2026
5.1.2.2	QUADROS ELETRICOS SUPERIOR						2.388,04		
5.1.2.2.1	QUADRO "QD 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.502,46	18,58	1.781,62	1.781,62		C.P.-0405-C-Composição Própria-06/2026
5.1.2.2.2	QUADRO "QDAC 1.3" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	511,40	18,58	606,42	606,42		C.P.-0406-C-Composição Própria-06/2026
5.1.2.3	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SUPERIOR						19.514,45		
5.1.2.3.1	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	82,88	18,58	98,28	98,28		97284-SINAPI-06/2026
5.1.2.3.2	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	106,99	18,58	126,87	126,87		97317-SINAPI-06/2026
5.1.2.3.3	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	24,00	115,70	18,58	137,20	3.292,80		97240-SINAPI-06/2026
5.1.2.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	598,00	22,56	18,58	26,75	15.996,50		95728-SINAPI-06/2026
5.1.2.4	CABOS SUPERIOR						37.955,45		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.1.2.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.792,00	5,69	18,58	6,75	18.846,00		91926-SINAPI-06/2026
5.1.2.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	820,00	12,10	18,58	14,35	11.767,00		91930-SINAPI-06/2026
5.1.2.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	13,01	18,58	15,43	617,20		91931-SINAPI-06/2026
5.1.2.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	32,41	18,58	38,43	6.725,25		91935-SINAPI-06/2026
5.2	INSTALAÇÕES REDE DADOS E LOGICA						69.573,90		
5.2.1	PISO INFERIOR						37.908,36		
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS LOGICA INFERIOR						8.069,69		
5.2.1.1.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	65,00	70,54	18,58	83,65	5.437,25		98307-SINAPI-06/2026
5.2.1.1.2	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	71,00	26,41	18,58	31,32	2.223,72		C.P.-0396-C-Composição Própria-06/2026
5.2.1.1.3	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	26,51	18,58	31,44	408,72		C.P.-0397-C-Composição Própria-06/2026
5.2.1.2	INFRAESTRUTURA LOGICA INFERIOR						29.838,67		
5.2.1.2.1	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	8,00	82,88	18,58	98,28	786,24		97284-SINAPI-06/2026
5.2.1.2.2	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	4,00	106,99	18,58	126,87	507,48		97317-SINAPI-06/2026
5.2.1.2.3	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	50,00	115,70	18,58	137,20	6.860,00		97240-SINAPI-06/2026
5.2.1.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	680,00	22,56	18,58	26,75	18.190,00		95728-SINAPI-06/2026
5.2.1.2.5	CRUZETA GALVANIZADA 90°, PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	126,61	18,58	150,13	150,13		C.P.-0404-C-Composição Própria-06/2026
5.2.1.2.6	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	50,00	32,79	18,58	38,88	1.944,00		39606-SINAPI-06/2026
5.2.1.2.7	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	222,00	5,32	18,58	6,31	1.400,82		43973-SINAPI-06/2026
5.2.2	PISO SUPERIOR						31.665,54		
5.2.2.1	EQUIPAMENTOS LOGICA SUPERIOR						8.706,97		
5.2.2.1.1	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	26,41	18,58	31,32	2.349,00		C.P.-0396-C-Composição Própria-06/2026
5.2.2.1.2	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	26,51	18,58	31,44	251,52		C.P.-0397-C-Composição Própria-06/2026
5.2.2.1.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	73,00	70,54	18,58	83,65	6.106,45		98307-SINAPI-06/2026
5.2.2.1.1	INFRAESTRUTURA DADOS SUPERIOR						22.958,57		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 879.056,19				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
5.2.2.1.1.1	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	82,88	18,58	98,28	98,28		97284-SINAPI-06/2026
5.2.2.1.1.2	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	1,00	106,99	18,58	126,87	126,87		97317-SINAPI-06/2026
5.2.2.1.1.3	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	24,00	115,70	18,58	137,20	3.292,80		97240-SINAPI-06/2026
5.2.2.1.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	598,00	22,56	18,58	26,75	15.996,50		95728-SINAPI-06/2026
5.2.2.1.1.5	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	36,00	32,79	18,58	38,88	1.399,68		39606-SINAPI-06/2026
5.2.2.1.1.6	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	324,00	5,32	18,58	6,31	2.044,44		43973-SINAPI-06/2026
6	PINTURAS GERAL						13.548,24		
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,84	22,28	18,58	26,42	1.343,19		88497-SINAPI-06/2026
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	50,84	4,41	18,58	5,23	265,89		88485-SINAPI-06/2026
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	687,66	14,24	18,58	16,89	11.614,58		88489-SINAPI-06/2026
6.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44	20,37	18,58	24,15	324,58		102219-SINAPI-06/2026
7	ADMINISTRAÇÃO						17.820,48		
7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	156,54	18,58	185,63	17.820,48		90778-SINAPI-07/2026
Total Geral							879.056,19		

Documento assinado digitalmente
LEONARDO FELIPE WEHMUTH
 Data: 01/09/2026 10:21:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
 Data: 02/09/2026 09:48:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO WEHMUTH

CREA 180485-9
 ART: 10625410-9