

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO 9802-EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE	MUNICÍPIO - ESTADO Jaraguá do Sul-SC	ITENS 120	TOTAL GERAL R\$ 879.056,19 120 itens (99,99%)
---	--	----------------------------	---

GRUPO A R\$ 696.174,31 14 itens (11.66%)	GRUPO B R\$ 138.827,63 33 itens (27.5%)	GRUPO C R\$ 44.054,25 73 itens (60.83%)
---	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QTDE.	TOTAL RS	PESO %	ACUM.	GRUPO
C.P.-0393-C- Composição Própria- 06/2026	DIVISÓRIA PISO TETO ESTRUTURA DE ALUMINIO NA COR PRETA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	M2	167,00	316.852,44	36,04	36,04	A
95728-SINAPI-06 /2026	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	2.556,00	68.373,00	7,78	43,82	A
104757-SINAPI-07 /2026	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	478,00	62.455,48	7,10	50,93	A
106790-SINAPI-06 /2026	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 4,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	198,00	45.482,58	5,17	56,10	A
C.P.-0394-C- Composição Própria- 06/2026	PORTA DE GIRO CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO, COM VEDA PORTA AUTOMÁTICO TIPO GUILHOTINA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	UN	8,00	43.030,32	4,90	61,00	A
91926-SINAPI-06 /2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.784,00	32.292,00	3,67	64,67	A
C.P.-0398-C- Composição Própria- 06/2026	PLAFON LED, DE EMBUTIR, 60X60CM MÍNIMO 3.600LUMENS, COR 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	85,00	25.925,00	2,95	67,62	A
91930-SINAPI-06 /2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.495,00	21.453,25	2,44	70,06	A
97240-SINAPI-06 /2026	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	148,00	20.305,60	2,31	72,37	A
90778-SINAPI-07 /2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	17.820,48	2,03	74,40	A
88489-SINAPI-06 /2026	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	687,66	11.614,58	1,32	75,72	A
98307-SINAPI-06 /2026	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	138,00	11.543,70	1,31	77,03	A
102235-SINAPI-06 /2026	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS	M2	20,16	9.614,51	1,09	78,12	A
91341-SINAPI-06 /2026	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 /2025	M2	7,56	9.411,37	1,07	79,20	A
C.P.-0396-C- Composição Própria- 06/2026	CONDULETE DE PVC 4x2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	292,00	9.145,44	1,04	80,24	B
C.P. 4938000515- Composição Própria- 06/2026	MASSA NIVELADORA PREMIUM PARA PISO VINÍLICO COM APLICAÇÃO	M2	198,00	7.781,40	0,89	81,12	B
87273-SINAPI-07 /2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	91,81	7.689,09	0,87	82,00	B
C.P.-0407-C- Composição Própria- 06/2026	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO	UN	6,00	7.084,26	0,81	82,80	B
91935-SINAPI-06 /2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,00	6.725,25	0,77	83,57	B
92001-SINAPI-06 /2026	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	126,00	6.717,06	0,76	84,33	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

103330-SINAPI-06 /2026	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	51,94	6.667,02	0,76	85,09	B
104972-SINAPI-06 /2026	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	123,49	6.433,83	0,73	85,82	B
C.P.-0395-C- Composição Própria- 06/2026	PORTA DE CORRER CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ROLDANAS DE NYLON ROLAMENTADAS, VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	UN	1,00	6.166,16	0,70	86,52	B
SCH-0507-C- Composição Própria- 06/2026	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAINÉS DE DIVISÓRIAS	M2	151,18	6.001,85	0,68	87,21	B
490026000018- Cotação-03/2026	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO, MARCA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	4,00	5.169,60	0,59	87,79	B
101951-SINAPI-06 /2026	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	17,12	4.873,89	0,55	88,35	B
92270-SINAPI-06 /2026	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	12,75	4.708,19	0,54	88,88	B
106122-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	40,00	4.544,40	0,52	89,40	B
104596-SINAPI-06 /2026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	25,60	4.523,01	0,51	89,92	B
96360-SINAPI-06 /2026	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	26,50	4.382,57	0,50	90,41	B
43973-SINAPI-06 /2026	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	546,00	3.445,26	0,39	90,81	B
39606-SINAPI-06 /2026	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	86,00	3.343,68	0,38	91,19	B
PMBV-0409-C- Composição Própria- 06/2026	(PMBV-298) BACIA SANITARIA SIFONADA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	5,00	3.322,00	0,38	91,56	B
91933-SINAPI-06 /2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,00	3.070,00	0,35	91,91	B
FNDE-0082-C- Composição Própria- 06/2026	FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)	UN	4,00	2.707,12	0,31	92,22	B
C.P. 4900000468- Composição Própria- 06/2026	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO - para banheiro PCD - fornecimento e instalação	UN	2,00	2.595,66	0,30	92,52	B
AMF-ARQ-0003-C- Composição Própria- 06/2026	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 86895)	M2	1,68	2.440,74	0,28	92,79	B
PMBV-0079-C- Composição Própria- 06/2026	(PMBV-166) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES OU ELEMENTOS ESTRUTURAIS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES E MADEIRA SERRADA	M2	24,30	2.372,90	0,27	93,06	B
C.P.-0400-C- Composição Própria- 06/2026	Quadro "QD1" incluso barramento e disjuntores - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	2.055,31	0,23	93,30	B
96529-SINAPI-06 /2026	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	5,49	1.985,68	0,23	93,52	B
SEPLAMA-0036-C- Composição Própria- 02/2026	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,80	1.964,18	0,22	93,75	B
PMBV-0410-C- Composição Própria- 06/2026	(PMBV-469) BACIA SANITARIA SIFONADA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA COM ACIONAMENTO ACESSIVEL, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1.958,66	0,22	93,97	B
4804-SINAPI-06 /2026	RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM	M	70,00	1.842,40	0,21	94,18	B

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

100868-SINAPI-06 /2026	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02 /2026	UN	4,00	1.810,40	0,21	94,39	B
C.P.-0405-C- Composição Própria- 06/2026	QUADRO "QD 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.781,62	0,20	94,59	B
97284-SINAPI-06 /2026	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	18,00	1.769,04	0,20	94,79	B
100867-SINAPI-06 /2026	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02 /2026	UN	4,00	1.749,96	0,20	94,99	B
97633-SINAPI-06 /2026	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,00	1.442,40	0,16	95,15	C
103669-SINAPI-06 /2026	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,95	1.358,96	0,15	95,31	C
88497-SINAPI-06 /2026	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,84	1.343,19	0,15	95,46	C
87894-SINAPI-06 /2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	123,49	1.341,10	0,15	95,61	C
C.P.-0397-C- Composição Própria- 06/2026	CONDULETE DE PVC 4x2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	1.320,48	0,15	95,76	C
89356-SINAPI-06 /2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,00	1.270,15	0,14	95,91	C
97317-SINAPI-06 /2026	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	10,00	1.268,70	0,14	96,05	C
100859-SINAPI-06 /2026	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02 /2026	UN	1,00	1.238,34	0,14	96,19	C
PMBV-0163-C- Composição Própria- 01/2026	(PMBV-829) LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa EM CERÂMICA, INCLUSO PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.234,44	0,14	96,33	C
105023-SINAPI-06 /2026	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,60	1.214,17	0,14	96,47	C
103674-SINAPI-06 /2026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,19	1.186,23	0,13	96,61	C
98689-SINAPI-06 /2026	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02 /2026	M	6,60	1.175,66	0,13	96,74	C
96556-SINAPI-06 /2026	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,85	1.123,63	0,13	96,87	C
481925004129- Cotação-08/2025	CAIXA DE TOMADA PARA PISO COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 4 TOMADAS RJ45	UN	4,00	1.100,36	0,13	96,99	C
AMFRI-0283-C- Composição Própria- 06/2026	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO ESCOTILHA BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI 94569)	M2	0,92	1.099,55	0,13	97,12	C
PMBV-0293-C- Composição Própria- 06/2026	BARRA DE APOIO LAVATORIO ALÇA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.079,04	0,12	97,24	C
104108-SINAPI-06 /2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,64	1.061,58	0,12	97,36	C
C.P.-0387-C- Composição Própria- 06/2026	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL	M2	26,50	1.051,52	0,12	97,48	C
102190-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025	M2	37,20	935,58	0,11	97,59	C
91931-SINAPI-06 /2026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	925,80	0,11	97,69	C
88495-SINAPI-06 /2026	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	53,00	906,30	0,10	97,80	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

96130-SINAPI-06 /2026	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	32,41	905,54	0,10	97,90	C
104920-SINAPI-06 /2026	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01 /2024	KG	67,89	900,90	0,10	98,00	C
C.P.-0402-C- Composição Própria- 06/2026	QUADRO "QD 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	871,31	0,10	98,10	C
96523-SINAPI-06 /2026	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01 /2024	M3	5,79	854,43	0,10	98,20	C
102711-SINAPI-06 /2026	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	7,00	799,96	0,09	98,29	C
104642-SINAPI-06 /2026	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,00	760,55	0,09	98,38	C
106766-SINAPI-06 /2026	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	740,60	0,08	98,46	C
91997-SINAPI-06 /2026	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	722,40	0,08	98,54	C
C.P.-0401-C- Composição Própria- 06/2026	QUADRO "QDAC 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	648,42	0,07	98,62	C
97622-SINAPI-06 /2026	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,85	609,58	0,07	98,68	C
97640-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	198,00	607,86	0,07	98,75	C
C.P.-0406-C- Composição Própria- 06/2026	QUADRO "QDAC 1.3" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	606,42	0,07	98,82	C
C.P.-0403-C- Composição Própria- 06/2026	QUADRO "QDAC 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	578,50	0,07	98,89	C
91953-SINAPI-06 /2026	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	578,40	0,07	98,95	C
91993-SINAPI-06 /2026	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	546,07	0,06	99,02	C
4806-SINAPI-06 /2026	TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINÍLICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM	M	27,05	538,57	0,06	99,08	C
89714-SINAPI-06 /2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	522,90	0,06	99,14	C
37400-SINAPI-06 /2026	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	7,00	509,81	0,06	99,20	C
89856-SINAPI-06 /2026	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	495,52	0,06	99,25	C
89987-SINAPI-06 /2026	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	482,32	0,05	99,31	C
91959-SINAPI-06 /2026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	438,18	0,05	99,36	C
106765-SINAPI-06 /2026	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	423,20	0,05	99,40	C
89731-SINAPI-06 /2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	396,54	0,05	99,45	C
89798-SINAPI-06 /2026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	20,00	386,80	0,04	99,49	C
89850-SINAPI-06 /2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	327,81	0,04	99,53	C
102219-SINAPI-06 /2026	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44	324,58	0,04	99,57	C
104789-SINAPI-06 /2026	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,00	313,21	0,04	99,60	C

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

C.P.-0404-C- Composição Própria- 06/2026	CRUZETA GALVANIZADA 90°, PARA ELETROCALHA 150x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	300,26	0,03	99,64	C
95545-SINAPI-06 /2026	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	268,00	0,03	99,67	C
88485-SINAPI-06 /2026	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	50,84	265,89	0,03	99,70	C
89851-SINAPI-06 /2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	240,00	0,03	99,73	C
104353-SINAPI-06 /2026	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	238,72	0,03	99,75	C
97644-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,12	228,77	0,03	99,78	C
97665-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	74,00	225,70	0,03	99,80	C
88476-SINAPI-06 /2026	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	6,91	221,53	0,03	99,83	C
103782-SINAPI-06 /2026	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 /13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	186,08	0,02	99,85	C
104737-SINAPI-06 /2026	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,94	162,03	0,02	99,87	C
94673-SINAPI-06 /2026	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	147,75	0,02	99,89	C
89709-SINAPI-06 /2026	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	123,64	0,01	99,90	C
97663-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	121,32	0,01	99,91	C
94689-SINAPI-06 /2026	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	104,08	0,01	99,93	C
89395-SINAPI-06 /2026	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	101,60	0,01	99,94	C
91967-SINAPI-06 /2026	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	97,88	0,01	99,95	C
97666-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	88,44	0,01	99,96	C
89383-SINAPI-06 /2026	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	81,04	0,01	99,97	C
89825-SINAPI-06 /2026	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	72,39	0,01	99,98	C
92760-SINAPI-06 /2026	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,68	60,68	0,01	99,98	C
94672-SINAPI-06 /2026	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	50,82	0,01	99,99	C
89802-SINAPI-06 /2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	44,01	0,01	99,99	C
97645-SINAPI-06 /2026	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,79	30,86	0,00	100,00	C
89813-SINAPI-06 /2026	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	25,20	0,00	100,00	C
C.P. 4819000343- Composição Própria- 06/2026	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	40,00	0,00	0,00	100,00	C

Sobre a Curva ABC. A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização.
Grupo A (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro



Documento assinado digitalmente

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES

Data: 02/09/2026 09:50:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
1376276