



Nr ART (CREA): 10059547-7	BDIs aplicados: 20.700000000 - 15.280000000 - 0.000000000	Encargos sociais s/ m.o. 115.60 % (HORA) 71.80 % (MÊS)
Município de Jaraguá do Sul - SC	Data: 12-08-25	
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	
EMPREENDIMENTO: 7683 - SAMAE - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ENTORNO DO NOVO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAMAE DE JARAGUÁ DO SUL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO, CERCAMENTO E PORTÕES DE ACESSO.		
Composição Própria-06/2025 SICRO-04/2025 Cotação-07/2025 SINAPI-06/2025 ORSE-05/2025		

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 2.608.820,44				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						102.578,12		
1.1	TOPOGRAFIA (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS)	MÊS	4,00	3.084,28	20,70	3.722,73	14.890,92		C.P.-0300-C-Composição Própria-06/2025
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS)	MÊS	4,00	14.945,57	20,70	18.039,30	72.157,20		C.P.-0298-C-Composição Própria-06/2025
1.3	LABORATÓRIO DE SOLOS, CONCRETO E ASFALTO (PESSOAL, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS)	MÊS	4,00	3.216,65	20,70	3.882,50	15.530,00		C.P.-0299-C-Composição Própria-06/2025
2	DRENAGEM						347.142,20		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M³	1.519,89	8,56	20,70	10,33	15.700,46		4805762-SICRO-04/2025
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	5.969,40	0,98	20,70	1,18	7.043,89		5914374-SICRO-04/2025
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M³	397,96	2,04	20,70	2,46	978,98		4413942-SICRO-04/2025
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	397,96	1,49	20,70	1,80	716,33		4016096-SICRO-04/2025
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3.979,60	0,98	20,70	1,18	4.695,93		5914374-SICRO-04/2025
2.6	REATERRO DE VALA COM BRITA	M3	831,00	130,89	20,70	157,98	131.281,38		C.P.-0293-C-Composição Própria-06/2025
2.7	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	24,79	151,55	20,70	182,92	4.534,59		2003850-SICRO-04/2025
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	369,37	0,79	20,70	0,95	350,90		5914389-SICRO-04/2025
2.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 30CM	M	47,00	94,26	20,70	113,77	5.347,19		C.P.-0301-C-Composição Própria-06/2025
2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 40CM PA1	M	94,00	204,88	20,70	247,29	23.245,26		C.P.-0296-C-Composição Própria-06/2025
2.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM PA1	M	173,00	315,06	20,70	380,28	65.788,44		C.P.-0297-C-Composição Própria-06/2025
2.12	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 40CM - TUBO REMOVIDO REAPROVEITADO	M	38,00	57,16	20,70	68,99	2.621,62		C.P.-0302-C-Composição Própria-06/2025
2.13	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D= 60CM - TUBO REMOVIDO REAPROVEITADO	M	134,00	83,00	20,70	100,18	13.424,12		C.P.-0303-C-Composição Própria-06/2025
2.14	BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 40CM (BL I)	UN	5,00	1.858,09	20,70	2.242,71	11.213,55		C.P.-0278-C-Composição Própria-06/2025
2.15	BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 60CM - H <1,5M (BL II)	UN	1,00	2.295,90	20,70	2.771,15	2.771,15		C.P.-0279-C-Composição Própria-06/2025
2.16	BOCA DE LOBO PARA TUBO D= 60CM - H > 3,5M (BL III)	UN	4,00	5.104,71	20,70	6.161,38	24.645,52		C.P.-0280-C-Composição Própria-06/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 2.608.820,44				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
2.17	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA PARA D= 60CM (CL I)	UN	4,00	2.077,72	20,70	2.507,81	10.031,24		C.P.-0281-C-Composição Própria-06/2025
2.18	CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL 50X50CM (CPL)	UN	4,00	322,32	20,70	389,04	1.556,16		C.P.-0282-C-Composição Própria-06/2025
2.19	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA D= 60CM (PV I)	UN	1,00	3.340,14	20,70	4.031,55	4.031,55		C.P.-0283-C-Composição Própria-06/2025
2.20	REFORMA E LIMPEZA DE ESTRUTURAS DE DRENAGEM EM ALVENARIA	UN	1,00	623,03	20,70	752,00	752,00		C.P.-0284-C-Composição Própria-06/2025
2.21	SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA METÁLICA EM BOCA DE LOBO EXISTENTE (60X75CM)	UN	1,00	870,15	20,70	1.050,27	1.050,27		C.P.-0292-C-Composição Própria-06/2025
2.22	MUDANÇA DE BOCA DE LOBO PARA CAIXA DE LIGAÇÃO	UN	1,00	1.550,17	20,70	1.871,06	1.871,06		C.P.-0285-C-Composição Própria-06/2025
2.23	GRELHA METÁLICA ARTICULADA 80X75CM	UN	1,00	866,17	20,70	1.045,47	1.045,47		C.P.-0276-C-Composição Própria-06/2025
2.24	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	753,77	20,70	909,80	909,80		0804081-SICRO-04/2025
2.25	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	951,90	20,70	1.148,94	1.148,94		2003453-SICRO-04/2025
2.26	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M³	20,00	8,56	20,70	10,33	206,60		4805762-SICRO-04/2025
2.27	DRENO TIPO 50X80CM	M	50,00	124,43	20,70	150,19	7.509,50		C.P.-0290-C-Composição Própria-06/2025
2.28	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	215,00	10,29	20,70	12,42	2.670,30		1600404-SICRO-04/2025
3	TERRAPLENAGEM						99.037,64		
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	47,45	9,03	20,70	10,90	517,21		5502586-SICRO-04/2025
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	4.256,87	1,49	20,70	1,80	7.662,37		4016096-SICRO-04/2025
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	63.853,05	0,79	20,70	0,95	60.660,40		5914389-SICRO-04/2025
3.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M³	4.256,87	2,04	20,70	2,46	10.471,90		4413942-SICRO-04/2025
3.5	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	36,50	5,17	20,70	6,24	227,76		5502978-SICRO-04/2025
3.6	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	200,00	61,09	20,70	73,74	14.748,00		1619003-SICRO-04/2025
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.000,00	0,79	20,70	0,95	4.750,00		5914389-SICRO-04/2025
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						1.776.349,92		
4.1	PAVIMENTO NOVO						1.776.349,92		
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	8.341,00	1,59	20,70	1,92	16.014,72		4011209-SICRO-04/2025
4.1.2	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	2.752,53	185,93	20,70	224,42	617.722,78		4011279-SICRO-04/2025
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	86.126,66	0,79	20,70	0,95	81.820,33		5914389-SICRO-04/2025
4.1.4	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO	M³	1.251,15	221,10	20,70	266,87	333.894,40		4011276-SICRO-04/2025
4.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	41.012,70	0,79	20,70	0,95	38.962,07		5914389-SICRO-04/2025
4.1.6	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	8.341,00	0,42	20,70	0,51	4.253,91		4011352-SICRO-04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 2.608.820,44				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
4.1.7	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI - INCLUSO TRANSPORTE	T	10,84	3.597,96	15,28	4.147,73	44.961,39		C.T-0121-I-Cotação-07/2025
4.1.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	8.341,00	0,29	20,70	0,35	2.919,35		4011353-SICRO-04/2025
4.1.9	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - INCLUSO TRANSPORTE	T	3,75	3.629,01	15,28	4.183,52	15.688,20		C.T-0122-I-Cotação-07/2025
4.1.10	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.042,63	194,32	20,70	234,54	244.538,44		4011466-SICRO-04/2025
4.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	19.914,23	0,79	20,70	0,95	18.918,52		5914389-SICRO-04/2025
4.1.12	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - INCLUSO TRANSPORTE	T	62,56	4.945,37	15,28	5.701,02	356.655,81		C.T-0123-I-Cotação-07/2025
5	MEIO-FIO E PASSEIOS						98.950,70		
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	22,00	31,97	20,70	38,59	848,98		2003379-SICRO-04/2025
5.2	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - FÔRMA DE MADEIRA	M	417,18	50,73	20,70	61,23	25.543,93		2003376-SICRO-04/2025
5.3	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO LISO OU TÁTIL 20X20X6CM FCK 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS REMOVIDOS	M2	22,22	58,37	20,70	70,45	1.565,40		C.P.-0295-C-Composição Própria-06/2025
5.4	ENLEIVAMENTO	M²	378,00	10,46	20,70	12,63	4.774,14		4413996-SICRO-04/2025
5.5	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	200,34	18,41	20,70	22,22	4.451,55		4815671-SICRO-04/2025
5.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	240,41	9,03	20,70	10,90	2.620,47		5502586-SICRO-04/2025
5.7	PASSEIO EM CONCRETO FCK 20MPA (E= 5CM) SOBRE LASTRO DE BRITA (E= 5CM), INCLUSIVE FÔRMAS	M2	724,21	67,66	20,70	81,67	59.146,23		C.P.-0289-C-Composição Própria-06/2025
6	SINALIZAÇÃO						16.740,89		
6.1	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M²	3,45	31,38	20,70	37,88	130,69		5213407-SICRO-04/2025
6.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M²	82,98	31,38	20,70	37,88	3.143,28		5213407-SICRO-04/2025
6.3	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M²	93,30	31,38	20,70	37,88	3.534,20		5213407-SICRO-04/2025
6.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO OCTOGONAL (R1 - PARE) L= 25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	1,00	841,28	20,70	1.015,42	1.015,42		C.P.-0286-C-Composição Própria-06/2025
6.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE ADVERTÊNCIA TIPO QUADRADA 50X50CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	2,00	895,34	20,70	1.080,68	2.161,36		C.P.-0287-C-Composição Própria-06/2025
6.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS DE REGULAMENTAÇÃO TIPO CIRCULAR D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	4,00	780,45	20,70	942,00	3.768,00		C.P.-0288-C-Composição Própria-06/2025
6.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS RETANGULAR DE INFORMAÇÃO 100X100CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO CONFORME DETALHE	UN	3,00	825,17	20,70	995,98	2.987,94		C.P.-0291-C-Composição Própria-06/2025
7	CERCAMENTO						148.902,83		
7.1	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	235,86	11,56	20,70	13,95	3.290,25		104800-SINAPI-06/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 2.608.820,44				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
7.2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	14,15	50,20	20,70	60,59	857,35	C.P.-0304-C-Composição Própria-06/2025	
7.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,64	10,26	20,70	12,38	255,52	100981-SINAPI-06/2025	
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	516,00	2,15	20,70	2,60	1.341,60	97918-SINAPI-06/2025	
7.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	156,72	68,61	20,70	82,81	12.977,98	101173-SINAPI-06/2025	
7.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	18,81	97,82	20,70	118,07	2.220,90	93358-SINAPI-06/2025	
7.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,27	205,72	20,70	248,30	1.556,84	100324-SINAPI-06/2025	
7.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	188,06	76,40	20,70	92,21	17.341,01	96536-SINAPI-06/2025	
7.9	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	264,17	16,35	20,70	19,73	5.212,07	104917-SINAPI-06/2025	
7.10	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	495,24	14,77	20,70	17,83	8.830,13	104918-SINAPI-06/2025	
7.11	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	18,81	849,64	20,70	1.025,52	19.290,03	96557-SINAPI-06/2025	
7.12	CERCAMENTO EM MOURÃO DE CONCRETO CURVO, COM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, COM 3 FIADAS DE ARAME FARPADO SUPERIOR, E CHUMBAMENTO EM VIGA BALDRAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	313,44	159,83	20,70	192,91	60.465,71	C.P.-0305-C-Composição Própria-06/2025	
7.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	400,51	4,60	20,70	5,55	2.222,83	88415-SINAPI-06/2025	
7.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA POLIURETANO ACRÍLICO BRILHANTE, DUAS DEMÃOS.	M2	400,51	26,98	20,70	32,56	13.040,61	C.P.-0307-C-Composição Própria-06/2025	
8	PORTÕES DE ACESSO						19.118,14		
8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,20	120,94	20,70	145,97	467,10	92413-SINAPI-06/2025	
8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,47	14,97	20,70	18,07	189,19	92759-SINAPI-06/2025	
8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,44	12,42	20,70	14,99	426,32	92761-SINAPI-06/2025	
8.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,16	1.123,18	20,70	1.355,68	216,91	103669-SINAPI-06/2025	
8.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,84	829,52	20,70	1.001,23	841,03	96555-SINAPI-06/2025	
8.6	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTE R POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.	M	1,80	758,86	20,70	915,94	1.648,69	13779-ORSE-05/2025	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ 2.608.820,44				*Fonte	SEM desoneração
				Custo R\$	%BDI / K / TRDE	Preço R\$	TOTAL R\$		
8.7	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZ UL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	2,00	750,00	20,70	905,25	1.810,50		14570-ORSE-05/2025
8.8	PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV . 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLH O E RODÍZIOS	M2	14,00	800,00	20,70	965,60	13.518,40		09357-ORSE-05/2025
Total Geral							2.608.820,44		

Assinatura

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES

Engenheiro(a) Civil

CREA 1376276

ART: 10059547-7