

|                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|--------------------------------|
| Data de referência                                              | 07-11-24                                                                                                                                                                                   | Encargos sociais desonerados                                                           | 108.32 % (HORA) - 66.04 % (MÊS) |      |            |                                |
| COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            |                                |
| Agente Promotor / Proponente                                    |                                                                                                                                                                                            | Município de Jaraguá do Sul - SC                                                       |                                 |      |            |                                |
| Empreendimento                                                  |                                                                                                                                                                                            | SAMAE - BACIAS 2E, 2F e 2I (FRANCISCO HRUSCHKA, PADRE ALUISIO BOEING E CURTUME) REV.01 |                                 |      |            |                                |
| No. do Contrato                                                 | Contrato não vinculado!                                                                                                                                                                    | Programa                                                                               | Programa não vinculado          |      |            |                                |
| Composição do Serviço                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            |                                |
| 1.1                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            | Sem desoneração                |
| C.P. 4820000061 - 09/2024                                       | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                    |                                                                                        |                                 | MES  | Qtde.      | 65,00                          |
| 10775-SINAPI-09/2024                                            | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                               |                                                                                        |                                 | MES  | MT         | 1,00000000 832,50 832,50000000 |
| 100946-SINAPI-09/2024                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                  |                                                                                        |                                 | TXKM | M.O        | 270,00000000 2,47 666,90000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      | TOTAL R\$: | 1499,40                        |
| 4.1.2.11                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            | Sem desoneração                |
| SME-0069-C - 09/2024                                            | MACADAME SECO                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                 | M3   |            | Qtde. 719,12                   |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                 | U.M. | Tipo       | Coef. Unitário Total           |
| 4723-SINAPI-04/2024                                             | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                       |                                                                                        |                                 | M3   | MT         | 0,90000000 100,14 90,12600000  |
| 4741-SINAPI-09/2024                                             | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                         |                                                                                        |                                 | M3   | MT         | 0,10000000 105,71 10,57100000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      | TOTAL R\$: | 100,70                         |
| 4.1.6.4                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            | Sem desoneração                |
| C.P.-0021-C - 09/2024                                           | TIL DE PASSAGEM PARA REDE DE ESGOTO DN150 INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     |                                                                                        |                                 | UN   |            | Qtde. 4,00                     |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                 | U.M. | Tipo       | Coef. Unitário Total           |
| 2696-SINAPI-09/2024                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                 | H    | MT         | 2,00000000 28,53 57,06000000   |
| 246-SINAPI-09/2024                                              | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                     |                                                                                        |                                 | H    | MT         | 1,00000000 20,56 20,56000000   |
| 94328-SINAPI-07/2023                                            | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 |                                                                                        |                                 | M3   | M.O        | 0,15000000 101,40 15,21000000  |
| 493823001386-Cotação-03/2023                                    | TAMPÃO COMPLETO PARA TIL EM PVC REVESTIDO COM CAMADA DE AREIA DN 150                                                                                                                       |                                                                                        |                                 | UN   | MT         | 1,00000000 34,02 34,02000000   |
| 493823001391-Cotação-03/2023                                    | TIL DE PASSAGEM P/ REDE COLETORA DE ESGOTO - DN150                                                                                                                                         |                                                                                        |                                 | UN   | MT         | 1,00000000 460,12 460,12000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      | TOTAL R\$: | 586,97                         |
| 4.2.2.11                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            | Sem desoneração                |
| SME-0069-C - 09/2024                                            | MACADAME SECO                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                 | M3   |            | Qtde. 252,12                   |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                 | U.M. | Tipo       | Coef. Unitário Total           |
| 4723-SINAPI-04/2024                                             | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                       |                                                                                        |                                 | M3   | MT         | 0,90000000 100,14 90,12600000  |
| 4741-SINAPI-09/2024                                             | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                         |                                                                                        |                                 | M3   | MT         | 0,10000000 105,71 10,57100000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      | TOTAL R\$: | 100,70                         |
| 4.2.4.1                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                 |      |            | Sem desoneração                |
| SME-0022-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,20 M                                                                                                                                       |                                                                                        |                                 | M    |            | Qtde. 6,00                     |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                 | U.M. | Tipo       | Coef. Unitário Total           |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                            |                                                                                        |                                 | m    | M.O        | 1,00000000 9,94 9,94000000     |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |   |     |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|-------------|
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | M.O | 1,00000000 | 84,02      | 84,02000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |   |     |            | TOTAL R\$: | 93,96       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 4.2.4.2 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0017-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,30 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 6,00        |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 1600401-SICRO-10/2020                                           | Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm                                                                                                                                         | m    | M.O  | 1,00000000 | 7,59       | 7,59000000  |
| 92820-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 27,25      | 27,25000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 34,84       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 4.2.4.3 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0018-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,40 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 30,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92821-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 38,02      | 38,02000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 47,96       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 4.2.4.4 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0019-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,50 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 12,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92822-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 49,15      | 49,15000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 59,09       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 4.2.4.5 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0020-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,60 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 30,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92824-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 60,48      | 60,48000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 70,42       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 4.2.4.6 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0021-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,80 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 18,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02      | 84,02000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 93,96       |

|                         |                                                                                                                               |      |      |            |          |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|-------------|
| 4.2.4.7 Sem desoneração |                                                                                                                               |      |      |            |          |             |
| SME-0022-C - 09/2024    | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 1,00 M                                                                          | M    |      |            | Qtde.    | 18,00       |
| Referência              | Descrição dos Serviços                                                                                                        | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário | Total       |
| 1600404-SICRO-07/2024   | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                               | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94     | 9,94000000  |
| 92826-SINAPI-09/2024    | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02    | 84,02000000 |

|                                                                        |  |  |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 |  |  |  |                  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe        |  |  |  | TOTAL R\$: 93,96 |

|                                                                 |                                                                      |      |      |            |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------------|-------------|
| 5.1.2.12                                                        |                                                                      |      |      |            | Sem desoneração   |             |
| SME-0069-C - 09/2024                                            | MACADAME SECO                                                        | M3   |      |            | Qtde. 1.225,93    |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário          | Total       |
| 4723-SINAPI-04/2024                                             | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3   | MT   | 0,90000000 | 100,14            | 90,12600000 |
| 4741-SINAPI-09/2024                                             | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                   | M3   | MT   | 0,10000000 | 105,71            | 10,57100000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: 100,70 |             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                            |      |      |            |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------------|--------------|
| 5.1.6.4                                                         |                                                                                                                                                                                            |      |      |            | Sem desoneração   |              |
| C.P.-0021-C - 09/2024                                           | TIL DE PASSAGEM PARA REDE DE ESGOTO DN150, INCLUSIVE TAMPÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                     | UN   |      |            | Qtde. 19,00       |              |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                     | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário          | Total        |
| 2696-SINAPI-09/2024                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                 | H    | MT   | 2,00000000 | 28,53             | 57,06000000  |
| 246-SINAPI-09/2024                                              | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                     | H    | MT   | 1,00000000 | 20,56             | 20,56000000  |
| 94328-SINAPI-07/2023                                            | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3   | M.O  | 0,15000000 | 101,40            | 15,21000000  |
| 493823001386-Cotação-03/2023                                    | TAMPÃO COMPLETO PARA TIL EM PVC REVESTIDO COM CAMADA DE AREIA DN 150                                                                                                                       | UN   | MT   | 1,00000000 | 34,02             | 34,02000000  |
| 493823001391-Cotação-03/2023                                    | TIL DE PASSAGEM P/ REDE COLETORA DE ESGOTO - DN150                                                                                                                                         | UN   | MT   | 1,00000000 | 460,12            | 460,12000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                            |      |      |            | TOTAL R\$: 586,97 |              |

|                                                                 |                                                                      |      |      |            |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.11                                                        |                                                                      |      |      |            | Sem desoneração   |             |
| SME-0069-C - 09/2024                                            | MACADAME SECO                                                        | M3   |      |            | Qtde. 389,93      |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário          | Total       |
| 4723-SINAPI-04/2024                                             | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3   | MT   | 0,90000000 | 100,14            | 90,12600000 |
| 4741-SINAPI-09/2024                                             | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                   | M3   | MT   | 0,10000000 | 105,71            | 10,57100000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: 100,70 |             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------------|-------------|
| 5.2.4.1                                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | Sem desoneração  |             |
| SME-0022-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,20 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde. 9,00       |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário         | Total       |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94             | 9,94000000  |
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02            | 84,02000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: 93,96 |             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------------|-------------|
| 5.2.4.2                                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | Sem desoneração  |             |
| SME-0017-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,30 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde. 9,00       |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário         | Total       |
| 1600401-SICRO-10/2020                                           | Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm                                                                                                                                         | m    | M.O  | 1,00000000 | 7,59             | 7,59000000  |
| 92820-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 27,25            | 27,25000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: 34,84 |             |

|                      |                                                      |      |      |       |                 |       |
|----------------------|------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------|-------|
| 5.2.4.3              |                                                      |      |      |       | Sem desoneração |       |
| SME-0018-C - 09/2024 | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,40 M | M    |      |       | Qtde. 46,00     |       |
| Referência           | Descrição dos Serviços                               | U.M. | Tipo | Coef. | Unitário        | Total |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |   |     |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|------------|-------------|
| 92821-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | M.O | 1,00000000 | 38,02      | 38,02000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m | M.O | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |   |     |            | TOTAL R\$: | 47,96       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 5.2.4.4 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0019-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,50 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 19,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92822-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 49,15      | 49,15000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 59,09       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 5.2.4.5 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0020-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,60 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 46,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92824-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 60,48      | 60,48000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 70,42       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 5.2.4.6 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0021-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,80 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 28,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02      | 84,02000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 93,96       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 5.2.4.7 Sem desoneração                                         |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0022-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 1,00 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 28,00       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02      | 84,02000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 93,96       |

|                                                                 |                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| 6.1.2.9 Sem desoneração                                         |                                                                      |      |      |            |            |             |
| SME-0069-C - 09/2024                                            | MACADAME SECO                                                        | M3   |      |            | Qtde.      | 425,40      |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 4723-SINAPI-04/2024                                             | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3   | MT   | 0,90000000 | 100,14     | 90,12600000 |
| 4741-SINAPI-09/2024                                             | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                   | M3   | MT   | 0,10000000 | 105,71     | 10,57100000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 100,70      |

|                         |                                                                                                                           |      |      |            |          |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|--------------|
| 6.1.5.2 Sem desoneração |                                                                                                                           |      |      |            |          |              |
| SME-0037-C - 09/2024    | TAMPA DE CONCRETO COMS INSPEÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PVS CONFORME PADRÃO SAMAE                                           | UN   |      |            | Qtde.    | 32,00        |
| Referência              | Descrição dos Serviços                                                                                                    | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário | Total        |
| 97096-SINAPI-09/2024    | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3   | M.O  | 0,40000000 | 655,76   | 262,30400000 |

|                                                                 |                                                                                                                                             |    |     |             |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|------------|--------------|
| 97086-SINAPI-09/2024                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | M.O | 1,32000000  | 176,74     | 233,29680000 |
| 92803-SINAPI-09/2024                                            | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                                                 | KG | M.O | 62,22700000 | 9,23       | 574,35521000 |
| 21090-SINAPI-09/2024                                            | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)    | UN | MT  | 1,00000000  | 762,78     | 762,78000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                             |    |     |             | TOTAL R\$: | 1832,74      |

6.1.7.4

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                                                                                                                                            |      |      |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|--------------|
| C.P.-0021-C - 09/2024                                           | TIL DE PASSAGEM PARA REDE DE ESGOTO DN150, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | UN   |      |            | Qtde.      | 3,00         |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                     | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total        |
| 2696-SINAPI-09/2024                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                 | H    | MT   | 2,00000000 | 28,53      | 57,06000000  |
| 246-SINAPI-09/2024                                              | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                     | H    | MT   | 1,00000000 | 20,56      | 20,56000000  |
| 94328-SINAPI-07/2023                                            | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3   | M.O  | 0,15000000 | 101,40     | 15,21000000  |
| 493823001386-Cotação-03/2023                                    | TAMPÃO COMPLETO PARA TIL EM PVC REVESTIDO COM CAMADA DE AREIA DN 150                                                                                                                       | UN   | MT   | 1,00000000 | 34,02      | 34,02000000  |
| 493823001391-Cotação-03/2023                                    | TIL DE PASSAGEM P/ REDE COLETORA DE ESGOTO - DN150                                                                                                                                         | UN   | MT   | 1,00000000 | 460,12     | 460,12000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                            |      |      |            | TOTAL R\$: | 586,97       |

6.2.2.11

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| SME-0069-C - 09/2024                                            | MACADAME SECO                                                        | M3   |      |            | Qtde.      | 94,11       |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 4723-SINAPI-04/2024                                             | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3   | MT   | 0,90000000 | 100,14     | 90,12600000 |
| 4741-SINAPI-09/2024                                             | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                   | M3   | MT   | 0,10000000 | 105,71     | 10,57100000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 100,70      |

6.2.4.1

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| SME-0022-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,20 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 2,00        |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02      | 84,02000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 93,96       |

6.2.4.2

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| SME-0017-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,30 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.      | 2,00        |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 1600401-SICRO-10/2020                                           | Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm                                                                                                                                         | m    | M.O  | 1,00000000 | 7,59       | 7,59000000  |
| 92820-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 27,25      | 27,25000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 34,84       |

6.2.4.3

Sem desoneração

|                       |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |          |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|----------|-------------|
| SME-0018-C - 09/2024  | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,40 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde.    | 10,00       |
| Referência            | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário | Total       |
| 92821-SINAPI-09/2024  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 38,02    | 38,02000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94     | 9,94000000  |

|                                                                 |            |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe | TOTAL R\$: | 47,96 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|

6.2.4.4

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| SME-0019-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,50 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde. 4,00 |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92822-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 49,15      | 49,15000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 59,09       |

6.2.4.5

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-------------|-------------|
| SME-0020-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,60 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde. 10,00 |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário    | Total       |
| 92824-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 60,48       | 60,48000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94        | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$:  | 70,42       |

6.2.4.6

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| SME-0021-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 0,80 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde. 6,00 |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02      | 84,02000000 |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 93,96       |

6.2.4.7

Sem desoneração

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| SME-0022-C - 09/2024                                            | REMANEJAMENTO DE GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO 1,00 M                                                                                                                                                 | M    |      |            | Qtde. 6,00 |             |
| Referência                                                      | Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                               | U.M. | Tipo | Coef.      | Unitário   | Total       |
| 1600404-SICRO-07/2024                                           | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros                                                                                                                      | m    | M.O  | 1,00000000 | 9,94       | 9,94000000  |
| 92826-SINAPI-09/2024                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M    | M.O  | 1,00000000 | 84,02      | 84,02000000 |
| Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe |                                                                                                                                                                                                      |      |      |            | TOTAL R\$: | 93,96       |

Assinatura

BRUNO DILMO DE SOUZA  
null  
CREA 119.617-8  
ART: A PREENCHER