

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA INTERNA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO SAMAE	AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE Município de Jaraguá do Sul - SC	DATA REFERÊNCIA 01-09-26 ENCARGOS SOCIAIS 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Nº DO CONTRATO Contrato não vinculado! PROGRAMA Programa não vinculado
--	---	--	-----------------------------	---

1.5	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS	151,18 M2
SCH-0507-C - 06/2026		

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88261-SINAPI-06 /2026	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	38,92	19,46
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	28,04	14,02

Total unitário da composição R\$ 33,48

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

1.13	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	40,00 M³
C.P. 4819000343 - 06/2026		

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
			M.O	0,00	0,00	0,00

Total unitário da composição R\$ 0,00

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

2.1	MASSA NIVELADORA PREMIUM PARA PISO VINÍLICO COM APLICAÇÃO	198,00 M2
C.P. 4938000515 - 06/2026		

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88310-SINAPI-06 /2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,62	37,30	23,24
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,16	28,04	4,37
493822006254-Cotação-06/2022	MASSA NIVELADORA PARA PAREDE PREMIUM	KG	MT	1,80	3,07	5,53

Total unitário da composição R\$ 33,14

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.1.1.9	(PMBV-166) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES OU ELEMENTOS ESTRUTURAIS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES E MADEIRA SERRADA	24,30 M2
PMBV-0079-C - 06/2026		

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
40304-SINAPI-06 /2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,02	18,67	0,37
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,25	28,04	7,01
88309-SINAPI-06 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,60	38,10	22,86
4517-SINAPI-06 /2026	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	4,40	2,45	10,78

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

5068-SINAPI-06 /2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	MT	0,05	15,13	0,77
6212-SINAPI-06 /2026	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	3,06	11,64	35,62
91692-SINAPI-06 /2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,05	41,80	2,09
91693-SINAPI-06 /2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,07	40,60	2,84

Total unitário da composição

R\$ 82,35

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.1.2.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO ESCOTILHA BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI 94569) AMFRI-0283-C - 06/2026					0,92 M2
----------	---	--	--	--	--	-------------------

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
4377-SINAPI-06 /2026	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	MT	24,40	0,22	5,37
34381-SINAPI-06 /2026	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	MT	2,08	427,92	891,49
39961-SINAPI-06 /2026	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	MT	1,25	17,71	22,08
88309-SINAPI-06 /2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,71	38,10	65,04
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,85	28,04	23,92

Total unitário da composição

R\$ 1.007,89

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.3.2	(PMBV-469) BACIA SANITARIA SIFONADA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA COM ACIONAMENTO ACESSIVEL, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO PMBV-0410-C - 06/2026					2,00 UN
-------	--	--	--	--	--	-------------------

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
37329-SINAPI-06 /2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,09	91,51	8,06
6138-SINAPI-06 /2026	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	MT	1,00	13,09	13,09
4384-SINAPI-06 /2026	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	MT	2,00	27,22	54,44
377-SINAPI-06 /2026	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	MT	1,00	46,50	46,50
11681-SINAPI-06 /2026	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	MT	1,00	7,03	7,03
3146-SINAPI-06 /2026	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	MT	0,02	4,07	0,09
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,44	28,04	12,29
88267-SINAPI-06 /2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,78	38,52	30,01
36520-SINAPI-06 /2026	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	MT	1,00	654,37	654,37

Total unitário da composição

R\$ 825,88

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

3.3.3	(PMBV-298) BACIA SANITARIA SIFONADA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE COM OS ACESSORIOS: PARAFUSOS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ASSENTO PLASTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC PARA LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	5,00 UN
PMBV-0409-C - 06/2026		

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,44	28,04	12,29
88267-SINAPI-06 /2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,78	38,52	30,01
37329-SINAPI-06 /2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,09	91,51	8,06
10422-SINAPI-06 /2026	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	MT	1,00	388,79	388,79
6138-SINAPI-06 /2026	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	MT	1,00	13,09	13,09
4384-SINAPI-06 /2026	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	MT	2,00	27,22	54,44
377-SINAPI-06 /2026	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	MT	1,00	46,50	46,50
11681-SINAPI-06 /2026	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	MT	1,00	7,03	7,03
3146-SINAPI-06 /2026	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	MT	0,02	4,07	0,09

Total unitário da composição

R\$ 560,30

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.3.6	PORTA DE CABINE SANITÁRIA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATENTE, TRINCO E CONTRA-TRINCO	6,00 UN
C.P.-0407-C - 06/2026		

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
91693-SINAPI-06 /2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	2,87	40,60	116,53
91692-SINAPI-06 /2026	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,05	41,80	2,13
88325-SINAPI-06 /2026	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,92	29,93	87,43
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,46	28,04	40,96
88278-SINAPI-06 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,92	34,28	100,14
M3233-SICRO-04 /2026	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	m	MT	0,10	6,61	0,66
102189-SINAPI-06 /2026	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	UN	M.O	1,00	279,45	279,45
39961-SINAPI-06 /2026	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	MT	0,18	17,71	3,17
10507-SINAPI-06 /2026	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	MT	1,02	319,03	325,41
592-SINAPI-06 /2026	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	KG	MT	0,69	57,38	39,82

Total unitário da composição

R\$ 995,71

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

3.3.9 BARRA DE APOIO LAVATORIO ALÇA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							4,00
PMBV-0293-C - 06/2026							UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
88316-SINAPI-06/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,30	28,04	8,38	
88267-SINAPI-06/2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,95	38,52	36,54	
36081-SINAPI-06/2026	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	MT	0,30	205,00	61,50	
4351-SINAPI-06/2026	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	MT	6,00	20,18	121,08	
Total unitário da composição							R\$ 227,49
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							

3.3.10 FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)							4,00
FNDE-0082-C - 06/2026							UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
10427-SINAPI-06/2026	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	MT	1,00	484,36	484,36	
88267-SINAPI-06/2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00	38,52	38,52	
88316-SINAPI-06/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,00	28,04	28,04	
86883-SINAPI-06/2026	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	0,39	13,34	5,16	
86877-SINAPI-06/2026	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	M.O	0,19	77,70	14,65	
Total unitário da composição							R\$ 570,74
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							

3.3.11 (PMBV-829) LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa EM CERÂMICA, INCLUSO PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							2,00
PMBV-0163-C - 01/2026							UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
88316-SINAPI-01/1900	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	26,47	13,23	
88267-SINAPI-01/1900	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	36,07	18,04	
37329-SINAPI-01/1900	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,03	86,57	2,63	
10425-SINAPI-01/1900	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	MT	1,00	97,34	97,34	
PMBV-0162-I-Cotação-03/2025	PMBV - COLUNA PARA LAVATORIO SUSPENSO - LOUCA CERÂMICA - COR BRANCA	UN	MT	1,00	279,99	279,99	
4384-SINAPI-01/1900	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	MT	4,00	27,32	109,28	
Total unitário da composição							R\$ 520,51
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

3.3.12		TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO - PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					2,00 UN
C.P. 4900000468 - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
88316-SINAPI-06/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,04	28,04	1,00	
88267-SINAPI-06/2026	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,09	38,52	3,58	
490026000018-Cotação-03/2026	TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PIA PARA BANHEIRO, COM ALAVANCA, ACABAMENTO METALICO CROMADO, MARCA DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	MT	1,00	1.089,90	1.089,90	
Total unitário da composição					R\$ 1.094,48		
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
3.3.18		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA					3,80 M2
SEPLAMA-0036-C - 02/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
11186-SINAPI-02/1900	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	MT	1,00	329,66	329,66	
4343-SINAPI-02/1900	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	MT	4,00	5,58	22,32	
88242-SINAPI-02/1900	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,40	28,71	11,48	
88309-SINAPI-02/1900	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,00	36,22	72,44	
Total unitário da composição					R\$ 435,90		
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
3.3.19		BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI 86895)					1,68 M2
AMF-ARQ-0003-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
4823-SINAPI-06/2026	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	MT	0,79	34,35	27,14	
7568-SINAPI-06/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	12,00	0,61	7,32	
11795-SINAPI-06/2026	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	MT	1,16	784,90	910,48	
37329-SINAPI-06/2026	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	MT	0,03	91,51	2,75	
37590-SINAPI-06/2026	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	MT	4,00	16,86	67,44	
88274-SINAPI-06/2026	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,80	29,45	141,36	
88316-SINAPI-06/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,45	28,04	68,70	
Total unitário da composição					R\$ 1.225,18		
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

4.1	DIVISÓRIA PISO TETO ESTRUTURA DE ALUMINIO NA COR PRETA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO						167,00 M2
C.P.-0393-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
C.T-0136-I- Cotação-07/2026	DIVISÓRIA PISO TETO ESTRUTURA DE ALUMINIO NA COR PRETA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	M2	MT	1,00	1.600,03	1.600,03	
Total unitário da composição						R\$ 1.600,03	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
4.2	PORTA DE GIRO CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO, COM VEDA PORTA AUTOMATICO TIPO GUILHOTINA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO						8,00 UN
C.P.-0394-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
C.T-0137-I- Cotação-07/2026	PORTA DE GIRO CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO, COM VEDA PORTA AUTOMATICO TIPO GUILHOTINA E VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	UN	MT	1,00	4.536,00	4.536,00	
Total unitário da composição						R\$ 4.536,00	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
4.3	PORTA DE CORRER CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ROLDANAS DE NYLON ROLAMENTADAS, VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO						1,00 UN
C.P.-0395-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
C.T-0139-I- Cotação-07/2026	PORTA DE CORRER CONSTRUIDAS EM ALUMÍNIO SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE ROLDANAS DE NYLON ROLAMENTADAS, VIDRO LAMINADO INCOLOR 5+5 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO	UN	MT	1,00	5.200,00	5.200,00	
Total unitário da composição						R\$ 5.200,00	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
4.5	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL						26,50 M2
C.P.-0387-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
C.T-0128-I- Cotação-06/2026	LÃ DE VIDRO, E=50MM	M2	MT	1,00	30,19	30,19	
88316-SINAPI-06 /2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,03	28,04	0,70	
88278-SINAPI-06 /2026	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,07	34,28	2,57	
Total unitário da composição						R\$ 33,46	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

5.1.1.1.7							CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		71,00 UN		
C.P.-0396-C - 06/2026											
Referência		Insumo / Mão-de-obra		U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$			
88264-SINAPI-06/2026		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	M.O	0,23	46,65	10,73			
88247-SINAPI-06/2026		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	M.O	0,12	30,79	3,69			
39352-SINAPI-06/2026		TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL		UN	MT	1,00	2,67	2,67			
39335-SINAPI-06/2026		CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"		UN	MT	1,00	8,92	8,92			
11950-SINAPI-06/2026		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	MT	2,00	0,20	0,40			
Total unitário da composição								R\$ 26,41			
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe											
5.1.1.1.8							CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,00 UN		
C.P.-0397-C - 06/2026											
Referência		Insumo / Mão-de-obra		U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$			
88264-SINAPI-06/2026		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	M.O	0,23	46,65	10,82			
88247-SINAPI-06/2026		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	M.O	0,12	30,79	3,69			
39346-SINAPI-06/2026		TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR		UN	MT	1,00	2,67	2,67			
39335-SINAPI-06/2026		CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"		UN	MT	1,00	8,92	8,92			
11950-SINAPI-06/2026		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	MT	2,00	0,20	0,40			
Total unitário da composição								R\$ 26,51			
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe											
5.1.1.1.9							PLAFON LED, DE EMBUTIR, 60X60CM MINIMO 3.600LUMENS, COR 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		47,00 UN		
C.P.-0398-C - 06/2026											
Referência		Insumo / Mão-de-obra		U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$			
88264-SINAPI-06/2026		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	M.O	0,63	46,65	29,23			
88247-SINAPI-06/2026		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	M.O	0,20	30,79	6,03			
39387-SINAPI-06/2026		LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13		UN	MT	4,00	10,06	40,24			
C.T-0140-I-Cotação-07/2026		plafon led embutir 60x60cm 6500k fluxo minimo. 3600lumens potencia 36w para 4 lâmpadas LED		UN	MT	1,00	181,71	181,71			
Total unitário da composição								R\$ 257,21			
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe											

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

5.1.1.2.1 QUADRO "QD1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							1,00 UN
C.P.-0400-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
12041-SINAPI-06/2026	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	MT	1,00	597,64	597,64	
2374-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	MT	1,00	359,04	359,04	
93654-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	16,00	11,93	190,88	
93672-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	92,23	92,23	
93671-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	82,52	82,52	
2373-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	MT	1,00	101,20	101,20	
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,00	30,79	123,16	
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,00	46,65	186,60	
Total unitário da composição						R\$ 1.733,27	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
5.1.1.2.2 QUADRO "QDAC 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							1,00 UN
C.P.-0401-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
39804-SINAPI-06/2026	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	MT	1,00	131,11	131,11	
93656-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	7,00	14,41	100,87	
93671-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	82,52	82,52	
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00	30,79	92,37	
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00	46,65	139,95	
Total unitário da composição						R\$ 546,82	
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
5.1.1.2.3 QUADRO "QD 1.1" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							1,00 UN
C.P.-0402-C - 06/2026							
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
39805-SINAPI-06/2026	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	MT	1,00	223,28	223,28	
93654-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	12,00	11,93	143,16	
93671-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	82,52	82,52	
93672-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	92,23	92,23	
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,50	30,79	76,97	
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	2,50	46,65	116,62	

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

Total unitário da composição							R\$ 734,79
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
5.1.1.2.4	QUADRO "QDAC 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0403-C - 06/2026						1,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
39804-SINAPI-06/2026	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	MT	1,00	131,11	131,11	
93671-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	82,52	82,52	
93655-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	13,09	13,09	
93656-SINAPI-06/2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	2,00	14,41	28,82	
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00	30,79	92,37	
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00	46,65	139,95	
Total unitário da composição							R\$ 487,86
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
5.1.1.3.5	CRUZETA GALVANIZADA 90°, PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0404-C - 06/2026						1,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
C.T-0142-I-Cotação-07/2026	Arruela lisa 1/4"	UN	MT	33,60	0,17	5,71	
C.T-0141-I-Cotação-07/2026	Cruzeta horizontal 150x50mm	UN	MT	1,00	47,37	47,37	
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,65	46,65	30,18	
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,65	30,79	19,92	
43965-SINAPI-06/2026	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	MT	25,20	0,56	14,11	
39997-SINAPI-06/2026	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	MT	25,20	0,37	9,32	
Total unitário da composição							R\$ 126,61
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe							
5.1.2.1.1	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0396-C - 06/2026						75,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$	
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	46,65	10,73	
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	30,79	3,69	
39352-SINAPI-06/2026	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	MT	1,00	2,67	2,67	
39335-SINAPI-06/2026	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	UN	MT	1,00	8,92	8,92	
11950-SINAPI-06/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	2,00	0,20	0,40	

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

Total unitário da composição						R\$ 26,41
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.1.2.1.2	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					8,00 UN
C.P.-0397-C - 06/2026						
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88264-SINAPI-06 /2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	46,65	10,82
88247-SINAPI-06 /2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	30,79	3,69
39346-SINAPI-06 /2026	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	MT	1,00	2,67	2,67
39335-SINAPI-06 /2026	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	UN	MT	1,00	8,92	8,92
11950-SINAPI-06 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	2,00	0,20	0,40
Total unitário da composição						R\$ 26,51
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.1.2.1.9	PLAFON LED, DE EMBUTIR, 60X60CM MINIMO 3.600LUMENS, COR 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					38,00 UN
C.P.-0398-C - 06/2026						
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88264-SINAPI-06 /2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,63	46,65	29,23
88247-SINAPI-06 /2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,20	30,79	6,03
39387-SINAPI-06 /2026	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	MT	4,00	10,06	40,24
C.T-0140-I Cotação-07/2026	plafon led embutir 60x60cm 6500k fluxo minimo. 3600lumens potencia 36w para 4 lâmpadas LED	UN	MT	1,00	181,71	181,71
Total unitário da composição						R\$ 257,21
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.1.2.2.1	QUADRO "QD 1.2" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					1,00 UN
C.P.-0405-C - 06/2026						
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
39762-SINAPI-06 /2026	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	MT	1,00	600,66	600,66
93654-SINAPI-06 /2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	27,00	11,93	322,11
93670-SINAPI-06 /2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	76,50	76,50
93672-SINAPI-06 /2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	92,23	92,23
2373-SINAPI-06 /2026	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	MT	1,00	101,20	101,20
88247-SINAPI-06 /2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,00	30,79	123,16
88264-SINAPI-06 /2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	4,00	46,65	186,60

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

Total unitário da composição						R\$ 1.502,46
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.1.2.2.2	QUADRO "QDAC 1.3" INCLUSO BARRAMENTO E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0406-C - 06/2026					1,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
39804-SINAPI-06 /2026	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	MT	1,00	131,11	131,11
93655-SINAPI-06 /2026	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	5,00	13,09	65,45
93671-SINAPI-06 /2026	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	M.O	1,00	82,52	82,52
88247-SINAPI-06 /2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00	30,79	92,37
88264-SINAPI-06 /2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	3,00	46,65	139,95
Total unitário da composição						R\$ 511,40
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.2.1.1.2	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0396-C - 06/2026					71,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88264-SINAPI-06 /2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	46,65	10,73
88247-SINAPI-06 /2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	30,79	3,69
39352-SINAPI-06 /2026	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	MT	1,00	2,67	2,67
39335-SINAPI-06 /2026	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	UN	MT	1,00	8,92	8,92
11950-SINAPI-06 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	2,00	0,20	0,40
Total unitário da composição						R\$ 26,41
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.2.1.1.3	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0397-C - 06/2026					13,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88264-SINAPI-06 /2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	46,65	10,82
88247-SINAPI-06 /2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	30,79	3,69
39346-SINAPI-06 /2026	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	MT	1,00	2,67	2,67
39335-SINAPI-06 /2026	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	UN	MT	1,00	8,92	8,92
11950-SINAPI-06 /2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	2,00	0,20	0,40

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias

Total unitário da composição						R\$ 26,51
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.2.1.2.5	CRUZETA GALVANIZADA 90°, PARA ELETROCALHA 150X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0404-C - 06/2026					1,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
C.T-0142-I-Cotação-07/2026	Arruela lisa 1/4"	UN	MT	33,60	0,17	5,71
C.T-0141-I-Cotação-07/2026	Cruzeta horizontal 150x50mm	UN	MT	1,00	47,37	47,37
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,65	46,65	30,18
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,65	30,79	19,92
43965-SINAPI-06/2026	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	MT	25,20	0,56	14,11
39997-SINAPI-06/2026	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	MT	25,20	0,37	9,32
Total unitário da composição						R\$ 126,61
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.2.2.1.1	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA TOMADA HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0396-C - 06/2026					75,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	46,65	10,73
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	30,79	3,69
39352-SINAPI-06/2026	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	UN	MT	1,00	2,67	2,67
39335-SINAPI-06/2026	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	UN	MT	1,00	8,92	8,92
11950-SINAPI-06/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	2,00	0,20	0,40
Total unitário da composição						R\$ 26,41
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe						
5.2.2.1.2	CONDULETE DE PVC 4X2", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), APARENTE, PARA INTERRUPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C.P.-0397-C - 06/2026					8,00 UN
Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R\$
88264-SINAPI-06/2026	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,23	46,65	10,82
88247-SINAPI-06/2026	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,12	30,79	3,69
39346-SINAPI-06/2026	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	UN	MT	1,00	2,67	2,67
39335-SINAPI-06/2026	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	UN	MT	1,00	8,92	8,92
11950-SINAPI-06/2026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	MT	2,00	0,20	0,40

Composições do Orçamento

Detalhamento de composições próprias



Documento assinado digitalmente

LEONARDO FELIPE WEHMUTH

Data: 01/09/2026 10:21:58-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LEONARDO WEHMUTH

CREA 180485-9

ART: 10625410-9



Documento assinado digitalmente

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES

Data: 02/09/2026 09:53:06-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>